

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO “PV LA UNIÓN” A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA

CAPÍTULO 2. GENERALIDADES

ELABORADO POR



PRESENTADO POR



MONTERÍA - CÓRDOBA,

DICIEMBRE DE 2022







 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS	3
LISTA DE FIGURAS	5
2. CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	6
2.1. ANTECEDENTES	12
2.1.1. Justificación del proyecto	13
2.1.2. Estudios e Investigaciones Previas	14
2.1.2.1. Consulta a la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior	14
2.1.2.2. Permiso de intervención arqueológica ante el ICANH	15
2.1.2.3. Permiso de recolección con fines de elaboración de estudios ambientales	15
2.1.2.4. Solicitud de levantamiento de veda	15
2.1.2.5. Solicitud de sustracción de reserva	15
2.1.2.6. Análisis de Restricciones Ambientales	16
2.1.2.7. Trámites ante Autoridades Competentes	16
2.1.3. Marco normativo	19
2.2. ALCANCES	30
2.2.1. Limitaciones y/o restricciones	31
2.3. METODOLOGÍA	31
2.3.1. Glosario	32
2.3.2. Personal técnico que participó en la elaboración del estudio de impacto ambiental	35
2.3.3. LOCALIZACIÓN	36
2.3.4. ÁREA DE INFLUENCIA	36
2.3.5. MEDIO ABIÓTICO	40
2.3.5.1. Geología	40
2.3.5.2. Geomorfología	42
2.3.5.3. Suelos	43
2.3.5.4. Hidrología	46
2.3.5.5. Usos y Usuarios	48
2.3.5.6. Hidrogeología	49
2.3.5.7. Geotecnia	50
2.3.5.8. Atmosfera	52
2.3.5.9. Paisaje	54

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

2.3.6.	MEDIO BIÓTICO	61
2.3.6.1.	Ecosistemas	61
2.3.6.2.	Flora	62
2.3.6.3.	Análisis de Conectividad Ecológica y Fragmentación de Hábitat	64
2.3.6.4.	Fauna	70
2.3.6.5.	Ecosistemas Acuáticos.....	74
2.3.7.	MEDIO SOCIOECONÓMICO.....	75
2.3.7.1.	Participación y socialización con las comunidades.....	75
2.3.7.2.	Componente Demográfico	75
2.3.7.3.	Componente Cultural De Comunidades No Étnicas.....	76
2.3.7.4.	Componente Político – Organizativo.....	76
2.3.7.5.	Componente Tendencia de Desarrollo.....	77
2.3.7.6.	Información preliminar para el reasentamiento poblacional y productivo de la población	78
2.3.8.	ZONIFICACIÓN AMBIENTAL	78
2.3.9.	DEMANDA DE RECURSOS NATURALES	81
2.3.9.1.	Aprovechamiento forestal	81
2.3.9.2.	Flora en veda	85
2.3.10.	EVALUACIÓN DE IMPACTOS	85
2.3.10.1.	Metodología para la evaluación de impactos.....	86
2.3.10.2.	Evaluación económica ambiental	94
2.3.11.	ZONIFICACIÓN DE MANEJO	97
2.3.12.	PLANES Y PROGRAMAS	102
2.3.12.1.	Plan de Manejo Ambiental	102
2.3.12.2.	Análisis de riesgo.....	102
2.3.12.3.	Plan de desmantelamiento y abandono.....	106
2.3.12.4.	Plan de inversión del 1%.....	107
2.3.12.5.	Plan de compensación por pérdida de biodiversidad.....	107
3.	BIBLIOGRAFÍA	111

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Características generales de la línea de transmisión SPK LA UNIÓN	10
Tabla 2. Fases y actividades de la línea de transmisión	11
Tabla 3. Trámites realizados ante autoridades pertinentes.....	17
Tabla 4. Marco Normativo ambiental colombiano aplicable al proyecto	19
Tabla 5. Marco Normativo del Sector Eléctrico Colombiano.....	26
Tabla 6. Personal técnico que participó en la modificación del EIA del proyecto línea de transmisión PV LA UNIÓN	35
Tabla 7. Posibles Impactos y las unidades de análisis.....	38
Tabla 8. Matriz de decisión.....	44
Tabla 9. Categoría y valores de susceptibilidad para el análisis de las variables	52
Tabla 10. Estaciones meteorológicas cercanas al área de influencia.	53
Tabla 11. Horario de medición.....	53
Tabla 12. Categorías y valores de ponderación para la variable de desnivel.....	56
Tabla 13. Categorías y valores de ponderación de la variable de complejidad de las formas... 56	
Tabla 14. Categorías y valores de ponderación de la variable de diversidad de formaciones... 56	
Tabla 15. Categorías y valores de ponderación de la variable de calidad visual de las formaciones.....	56
Tabla 16. Categorías y valores de ponderación de la variable de presencia de agua	57
Tabla 17. Categorías y valores de ponderación de la variable de vías	57
Tabla 18. Categorías y valores de ponderación de la variable de densidad de población	57
Tabla 19. Categorías de ponderación finales.	58
Tabla 20. Categorías y valores de ponderación para la variable de Vegetación y usos del suelo.	58
Tabla 21. Categorías y valores de ponderación de la variable de pendiente.	58
Tabla 22. Categorías y valores de ponderación de la variable de fisiografía	58
Tabla 23. Categorías y valores de ponderación de la variable de forma y tamaño de la cuenca visual.....	59
Tabla 24. Categorías y valores de ponderación de la variable de compacidad	59
Tabla 25. Categorías y valores de ponderación de la variable de distancia a vías y núcleos urbanos.	59
Tabla 26. Categorías de ponderación finales.	59
Tabla 27. Categorías de valoración paisajística	60
Tabla 28. Ponderación de las variables para la construcción de la resistencia general en el área de estudio.....	70
Tabla 29. Matriz de superposición para obtención de zonificación	81
Tabla 30. Valores de calificación para naturaleza	86
Tabla 31. Valores de calificación para intensidad	86
Tabla 32. Valores de calificación para extensión	87
Tabla 33. Valores de calificación para momento	88
Tabla 34. Valores de calificación para persistencia	89
Tabla 35. Valores de calificación para reversibilidad.....	89
Tabla 36. Valores de calificación para sinergia	89
Tabla 37. Valores de calificación para acumulación	90
Tabla 38. Valores de calificación para efecto	90






 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Tabla 39. Valores de calificación para periodicidad	91
Tabla 40. Valores de calificación para recuperabilidad	91
Tabla 41. Clasificación y rangos de los impactos de naturaleza negativa	93
Tabla 42. Clasificación y rangos de los impactos de naturaleza negativa	93
Tabla 43. Matriz de decisiones para la definición de las categorías de manejo	99
Tabla 44. Categorías de Manejo Ambiental del Proyecto	100
Tabla 45. Identificación de amenazas	103
Tabla 46. Criterios de clasificación de probabilidad de ocurrencia de eventos	104
Tabla 47. Categoría y clasificación de consecuencias	104
Tabla 48. Cálculo del riesgo	105

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Equipos e insumos utilizados para los sondeos.....	51
Figura 2. Modelo de Calidad Visual del Paisaje	55
Figura 3. Modelo de fragilidad visual	55
Figura 4. Procesos metodológicos para la identificación de ecosistemas terrestres a partir de fuente primaria y secundaria.....	62
Figura 5. Levantamiento de CAP para los individuos.	64
Figura 6. Levantamiento de Coordenadas y marcado de árboles	64
Figura 7. Área de influencia vs Área para el modelo de conectividad funcional	66
Figura 8. Redes de niebla utilizadas para el muestreo de la avifauna en el área de influencia. .	71
Figura 9. Trampas tipo Trampas "Sherman" utilizadas para el muestreo de mamíferos terrestres pequeños.....	72
Figura 10. Redes de niebla utilizadas para el muestreo de mamíferos voladores.....	72
Figura 11. Trampas "Tomahawk" utilizadas para el muestreo de mamíferos medianos y grandes	73
Figura 12. Cámaras trampa utilizadas para el muestreo de mamíferos medianos y grandes	73
Figura 13. Estructura Metodológica en el desarrollo de la evaluación económica ambiental. ...	95
Figura 14. Insumos utilizados para la obtención de la zonificación de manejo ambiental	98
Figura 15. Proceso para la obtención de la zonificación de manejo ambiental	98

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

2. CAPÍTULO 2: GENERALIDADES



SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. participó en la subasta de contratación de energía eléctrica a largo plazo CLPE 03-2021, esta subasta se da con el propósito de asignar cantidades de energía eléctrica y formar precios, que reflejan los costos de la oferta y la disponibilidad a pagar de la demanda y cuyo fin es la promoción de la contratación de largo plazo de energía eléctrica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.8.7.1 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 0570 de 2018.

Adicionalmente, se da en cumplimiento a la Resolución del Ministerio de Minas y Energía 40305 de 2021 "Por la cual se define un mecanismo complementario de adjudicación de contratos de energía a largo plazo de acuerdo con el artículo 6 de la Resolución MME 4 0179 de 2021", cuyos objetos son: "i) promover una mayor adjudicación de energía respecto de aquella energía adjudicada en la Subasta de Contratación de Largo Plazo, en función de la Demanda Objetivo definida por el Ministerio de Minas y Energía; y ii) en caso de corresponder, asignar la cantidad de energía que resulte de aplicar el mecanismo de optimización de que trata el artículo 24 de la Resolución MME 40590 de 2019".

Así las cosas, la SUBASTA y su MECANISMO COMPLEMENTARIO contribuyen con la consolidación de una matriz energética diversificada, complementaria, resiliente y comprometida con la reducción de emisiones de carbono, permitiéndole además a los AGENTES COMERCIALIZADORES del MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA (MEM) dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 296 de la Ley 1955 de 2019, así mismo, atiende los objetivos del Gobierno Nacional que buscan: i) fortalecer la resiliencia de la matriz de generación de energía eléctrica ante eventos de variabilidad y cambio climático a través de la diversificación del riesgo; ii) promover la competencia y aumentar la eficiencia en la formación de precios a través de la contratación de largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica nuevos y/o existentes; iii) mitigar los efectos de la variabilidad y cambio climático a través del aprovechamiento del potencial y la complementariedad de los recursos energéticos renovables disponibles, que permitan gestionar el riesgo de atención de la demanda futura de energía eléctrica; iv) fomentar el desarrollo económico sostenible y fortalecer la seguridad energética regional; y v) reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del sector de generación eléctrica de acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia en la Cumbre Mundial de Cambio Climático en París (COP21)".

Este proceso en la que han participado importantes grupos energéticos internacionales y locales, en total 17 empresas, permitió que SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. fuera adjudicado, contratos de venta de energía a largo plazo para dos desarrollos solares fotovoltaicos que totalizan una capacidad de 252 MWp, uno de estos desarrollos es el proyecto PV La Unión. Este resultado hace posible el proceso para financiar y construir los proyectos, que generarán conjuntamente alrededor de 450 GWh al año a partir de 2023.



El diseño del proyecto fue actualizado por cambio en la llegada al punto de conexión en la subestación Nueva Montería, en este sentido la llegada a la subestación se realiza de forma subterránea por el costado Norte, adicionalmente se cambia el trazado original de la línea de transmisión en ciertos sectores debido a la gestión predial y cumplimiento con requerimientos

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

técnicos. Por lo anterior es necesario ampliar el área de influencia presentada en el Estudio de Impacto Ambiental que otorgó licencia ambiental mediante Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021. En este sentido, el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.2.3.7.1, indica que la licencia ambiental podrá ser modificada en los siguientes casos:

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de esta con áreas lindantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto.
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatarario para que ajuste tales estudios.
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto.

El presente Estudio de Impacto Ambiental - EIA para la modificación de la licencia ambiental otorgada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021 incluye todos los conceptos, diseños, análisis y resultados solicitados para el proyecto "LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN MONTERÍA", dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1076 de 2015) para el licenciamiento ambiental, organizados en



 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

los capítulos requeridos por los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA en proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica TdR-17 (ANLA, 2018) de la siguiente manera:



- Capítulo 1. Objetivos del proyecto y del presente Estudio de Impacto Ambiental.
- Capítulo 2. Generalidades del proyecto, incluyendo antecedentes, alcances y metodología para el análisis de cada temática.
- Capítulo 3. Descripción técnico-operativa del proyecto incluyendo localización, características, diseño, insumos, residuos generados, costo del proyecto, cronograma y organización para su desarrollo.
- Capítulo 4. Definición del área de influencia del proyecto a partir de las particularidades de cada temática de análisis y de los impactos significativos del proyecto.
- Capítulo 5. Caracterización de los medios abiótico, biótico, socioeconómico, paisaje y servicios ecosistémicos con información secundaria oficial e información primaria.
- Capítulo 6. Zonificación ambiental a partir de la caracterización desarrollada.
- Capítulo 7. Estimación de demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales del proyecto (centrada básicamente en aprovechamiento forestal y ocupaciones de cauce).
- Capítulo 8. Evaluación ambiental, considerando impactos ambientales con o sin proyecto y la evaluación económica ambiental.
- Capítulo 9. Zonificación de manejo ambiental a partir de la caracterización desarrollada y la zonificación ambiental.
- Capítulo 10. Planes y programas diseñados para el proyecto incluyendo programas de manejo ambiental, plan de seguimiento y monitoreo, plan de gestión del riesgo, plan de desmantelamiento y abandono y plan de compensación por pérdida de biodiversidad.

Los anexos del Estudio de Impacto Ambiental son:

LETRA	CAPÍTULO	ID	TÍTULO
A	Generalidades	A1	Información de consulta al Ministerio del Interior sobre procedencia de consulta previa (información radicada y respuesta del Ministerio)
		A2	Información ante el ICANH (información radicada y respuesta del ICANH)
		A3	Permiso de recolección de especímenes TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.
		A4	Comunicaciones CVS

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS		Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA		Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES		Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

LETRA	CAPÍTULO	ID	TÍTULO
		A5	Comunicaciones Alcaldía Montería
		A6	Análisis de superposición de proyectos
B	Descripción del proyecto	B1	Diseños finales del proyecto LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN MONTERÍA
		B2	Costos del proyecto
		B3	Cronograma del proyecto
C	Caracterización abiótica	C1	Geología
		C2	Geomorfología
		C3	Suelos y usos del suelo
		C4	Hidrología
		C5	Calidad del agua
		C6	Usos del agua
		C7	Hidrogeología
		C8	Geotecnia
		C9	Atmósfera
D	Caracterización biótica	D1	Permiso de recolección de especímenes de la biodiversidad
		D2	Base de datos flora
		D3	Información fauna
		D4	Superposición áreas protegidas
		D5	Base de datos de las especies de flora en veda
		D6	Certificación identificación taxonómica flora en veda
E	Caracterización socioeconómica	E1	Registros fotográficos socialización actualización
		E2	Actas
		E3	Otros
F	Demanda de recursos naturales	F1	Inventario y aprovechamiento forestal
		F2	Especies de flora en veda
		F3	Permiso de recolección especímenes de biodiversidad
G	Evaluación Ambiental	G1	Selección de impactos ambientales del proyecto
		G2	Matriz de impactos vs actividades
		G3	Matriz calificación y jerarquización de los impactos (escenario SIN proyecto y CON proyecto)
		G4	Análisis internalización
		G5	Metodologías de VAA
H		H1	Matriz de impactos y programas de manejo

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

LETRA	CAPÍTULO	ID	TÍTULO
	Planes y programas	H2	Matriz de programas de manejo y de monitoreo y seguimiento
		H3	Costos de programas de manejo y de plan de seguimiento y monitoreo
		H4	Cronograma de programas de manejo y plan de seguimiento y monitoreo
		H5	Plan de compensación



Fuente: Equipo consultor, 2022.

El alcance del proyecto corresponde a la construcción de una (1) línea de transmisión de 110 kV, desde la subestación del parque solar La Unión hasta la subestación Nueva Montería; es importante señalar que, si bien se mencionan las subestaciones de salida y llegada de la línea, y se incluyen dentro del área de influencia del proyecto, el objeto del presente EIA se limita exclusivamente al licenciamiento de la línea de transmisión eléctrica y su llegada al espacio disponible al interior del edificio GIS de la subestación Nueva Montería de Celsia.

Este proyecto contempla un tiempo de construcción de aproximadamente seis (6) meses, considerando que se pueden presentar variaciones que dependen de factores como la disponibilidad de recursos (mano de obra, materiales y equipos), entre otros aspectos. Asimismo, se prevé un tiempo de operación de 30 años, durante los cuales la infraestructura de la línea de transmisión, cableado y accesorios serán sometidos a procesos de seguimiento y mantenimiento de forma que se conserven en rangos óptimos de operación. Luego de esto, la línea de transmisión eléctrica es evaluada y se opta por adaptarla a tecnologías compatibles del momento de modo que, se pueda prolongar su vida útil o mantenerla como infraestructura de respaldo; o según el estado y las condiciones someterla definitivamente al desmantelamiento el cual se realizaría en un tiempo estimado de entre seis meses y un año. Las características principales de la línea se describen en la **Tabla 1**:

Tabla 1. Características generales de la línea de transmisión SPK LA UNIÓN

Sistema	Corriente Alterna Trifásica
Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	110 kV
Tensión más elevada de la red	123 kV
Categoría	Especial
Medio	Aéreo y subterráneo
Disposición	Tresbolillo y trébol
No de circuitos	1
No de conductores por fase	1
Tipo de conductor aéreo	795 ACSR
Tipo de conductor subterráneo	Cable aislado subterráneo tipo XLPE a calcular
No de cables de tierra	1
Tipo de cable de tierra	OPGW
Tipo de aislamiento	Cadenas de aisladores de vidrio
Apoyos	Tipo A, B, C y D

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Cimentaciones	Pila
Puesta a tierra	Apoyos no frecuentados
Longitud (km)	10,485
No estimado de apoyos (aéreos)	43
Longitud tramo subterráneo	162,06 metros
Longitud tramo aéreo	10.323,75 metros
Tipo de aislamiento	Vidrio
Puesta a tierra	Picas de toma de tierra doble

Fuente: SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P., 2022



El proyecto de construcción y operación de la línea de transmisión de energía eléctrica de 110 kV entre el proyecto solar La Unión y la subestación Nueva Monería se desarrollará por medio de las fases y actividades que se muestran en la Tabla 2:

Tabla 2. Fases y actividades de la línea de transmisión

Fases	Actividades	
0.Preoperativa	0.1	Plantillado y replanteo
	0.2	Adquisición de servidumbre
1. Construcción	1.1	Replanteo de Construcción
	1.2	Identificación y adecuación de accesos
	1.3	Acopio de componentes, materiales y maquinaria
	1.4	Desbroce y poda
	1.5	Excavación, relleno y compactación de materiales
	1.6	Cimentación
	1.7	Maquinaria y equipo para utilizar
	1.8	Montaje de torres: ensamblaje y levantamiento
	1.9	Montaje de conductores, aisladores y accesorios
	1.10	Puesta a tierra
	1.11	Montaje de cables
	1.12	<u>Construcción banco de ductos para línea subterránea de alta tensión</u>
	1.13	Desmonte de instalaciones provisionales y cierre de accesos temporales
2. Operación y mantenimiento	2.1	Operación de la línea
	2.2	Mantenimiento electromecánico
	2.3	Control de estabilidad de sitios de torre
	2.4	Mantenimiento zona de servidumbre
3. Desmantelamiento y abandono	3.1	Desmonte de conductores, cables de guarda y de las torres
	3.2	Excavaciones para demolición de fundaciones
	3.3	Clasificación, empaque y transporte de materiales
	3.4	Reconformación de áreas

Fuente: Equipo consultor, 2022.

El proyecto considera su desarrollo en cuatro fases: preoperativa (3 meses), construcción (6 meses), operación y mantenimiento (30 años) y abandono y restauración final (6 meses).

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

El proyecto se localiza en el departamento de Córdoba, municipio de Montería, en jurisdicción ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y de San Jorge (CVS), al sur del casco urbano, en inmediaciones del corregimiento el Kilometro Doce y el Cerrito, a 10 kilómetros del perímetro urbano, contiguo a la vía Nacional: Ruta 23, tramo 23-10 Planeta Rica – Montería.

2.1. ANTECEDENTES


Según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), en Colombia la energía eléctrica es obtenida en un 70% de energía hidráulica y un 30% de energía térmica, lo que nos posiciona como uno de los sistemas eléctricos ambientalmente más sostenibles del mundo, de acuerdo con el Energy Trilema Index 2015.

Sin embargo, al depender un 70% del agua, los fenómenos de variabilidad climática como El Niño o La Niña afectan el sistema por abundancia o por escasez. Así fue como, durante el 2015 y comienzos de 2016 Colombia enfrentó una de sus peores sequías en la historia, obligando a prender las centrales térmicas, aumentar sus emisiones de carbono y dejar de ser un sistema sostenible.

Por esta razón, resulta indispensable la diversificación de la matriz energética del país, para adoptar medidas que fomenten el desarrollo y utilización de fuentes energéticas alternativas, como lo establece la Ley 1715 de 2014 en su artículo primero: "promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético." (Ley 1715, 2014). Con estas medidas Colombia dio el primer paso en esa dirección, apuntándole a la inclusión de las energías renovables.

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa SOLARPACK COLOMBIA S.A.S, obtuvo licencia ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, para la construcción y operación del parque solar fotovoltaico denominado "PV La Unión", ubicado en el municipio de Montería, departamento de Córdoba, el cual generará 99.9MW de energía eléctrica, según Resolución No 2-7823 de 04 de febrero de 2021 y modificación bajo Resolución No. 2-9465 del 04 del 28 de junio del 2022.

Asimismo, a través de oficio con Radicado No. 20211104875 de fecha 25 de junio de 2021, la empresa SOLARPACK COLOMBIA S.A.S E.S.P identificada con NIT: 901.063.906-6; presentó a la CAR-CVS solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto denominado "LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN MONTERÍA", localizado en el Municipio de Montería – Córdoba. La CAR-CVS mediante Resolución No. 2-8765 del 28 de diciembre de 2021 otorga licencia ambiental del proyecto "LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN MONTERÍA".

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Adicionalmente, SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. E.S.P, solicitó a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS la cesión total de la licencia ambiental aprobada por Resolución No. 2-8765 del 28 de diciembre de 2021 a favor de la empresa SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. y la CAR - CVS mediante Resolución No 3-0057 del 30 de noviembre de 2022 autorizó la cesión total de derechos y obligaciones ambientales por parte de SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. a SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. NIT 901.555.235-4, por este motivo en el presente Estudio de Impacto Ambiental se relacionará para todas las obligaciones a la empresa SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. como titular de la licencia ambiental del proyecto denominado LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN MONTERÍA.

En línea con lo anterior, la empresa SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. presenta mediante este estudio de impacto ambiental solicitud de modificación de licencia ambiental otorgada por CVS, mediante Resolución No. 2-8765 del 28 de diciembre de 2021 para la ejecución y operación del proyecto denominado LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN MONTERÍA. Lo anterior obedece a nuevos requerimientos técnicos del proyecto que, entre otros exige la ampliación del área licenciada y consecuentemente el área de influencia del proyecto por las siguientes obras y/o actividades:



1. Cambio en el trazado de la línea de transmisión propuesto en las torres T1,T2,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T21,T22,T23,T24,T25,T26,T27,T34,T35,T36(Trazado licenciado mediante Resolución No. 2-8765 del 28 de diciembre de 2021).
2. Cambio en el tipo de tendido del conductor de aéreo a subterráneo desde la Torre T43 hasta S4 (Trazado actualizado).
3. Cambio en el permiso de aprovechamiento forestal.

En el Capítulo **3. Descripción del proyecto** del presente Estudio de Impacto Ambiental para la Modificación de Licencia Ambiental de la LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN MONTERÍA, se presenta el detalle técnico de cada una de las obras y/o actividades mencionadas previamente.

2.1.1. Justificación del proyecto

Desde finales del siglo pasado la generación energética mundial ha presentado grandes retos debido a la disminución de fuentes no renovables, que incluyen los combustibles fósiles, problemática a la que Colombia no es ajena. La principal fuente de generación energética en Colombia es hidroeléctrica, la cual es dependiente del régimen hidrológico imperante, como se evidenció en el periodo entre los años 2015 y 2016, en el cual la capacidad de suministro de energía eléctrica presentó un descenso como consecuencia directa del fenómeno de El Niño, que afectó los niveles de los embalses, provocando déficit en la producción nacional. La generación de energía eléctrica de fuentes no convencionales se convierte en una solución que cada día se utiliza más, tanto a nivel nacional como mundial.

Adicionalmente, Colombia se ha comprometido a contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS; específicamente el objetivo 7 el cual apunta al uso de energía asequible y no contaminante y el objetivo 13, denominado acción por el clima; este

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

pretende reducir las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero - GEI; los proyectos de generación fotovoltaica apuntan con el cumplimiento de estos objetivos.

Según lo descrito, para solventar las necesidades energéticas del país en línea con el desarrollo sostenible, actualmente se analizan nuevas fuentes que incluyen el uso de energía solar mediante paneles. Esta opción es confiable en épocas de hidrología crítica (donde la generación hidroeléctrica pierde potencial debido a los bajos volúmenes de los embalses), con una generación de impactos potencialmente menor que la analizada para proyectos de generación energética con fuentes convencionales.

La empresa SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. busca aportar a la generación energética del país con el uso de fuentes no convencionales, específicamente a través de la generación de energía solar fotovoltaica, para lo cual desarrolló los estudios técnicos y ambientales requeridos para la ejecución del proyecto solar "PV LA UNIÓN" a la subestación Montería (el parque fotovoltaico cuenta con, licenciamiento ambiental independiente, y la línea de transmisión de 110 kV, es objeto del presente EIA) en el municipio de Montería, departamento de Córdoba.

Acorde con lo mencionado, el presente documento contiene el Estudio de Impacto Ambiental - EIA requerido en el marco del proceso de modificación de licenciamiento ambiental que presenta SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS para la línea de conexión a 110 kV entre el proyecto solar "PV LA UNIÓN" y la subestación Nueva Montería. Este documento acoge los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA en proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica TdR-017 (ANLA, 2018).


2.1.2. Estudios e Investigaciones Previas

A continuación, se relaciona de manera general los estudios previos realizados para el proyecto LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN MONTERÍA. Las solicitudes y trámites en el marco de este estudio se resumen a continuación:

2.1.2.1. Consulta a la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior

Mediante la comunicación EXTMI2020-8822 del 02 de marzo de 2020 se consulta a la Dirección Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior sobre la presencia de comunidades indígenas o afrodescendientes en el área de influencia definida para el proyecto. La respuesta emitida por el Ministerio se incluye en la Resolución ST-0341 del 22 de mayo de 2020, en la que se resuelve que no procede la consulta previa en comunidades indígenas para el proyecto ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 230 HECTÁREAS Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 11 KM APROXIMADAMENTE (Anexo A1).

Adicionalmente, cumpliendo con el Decreto 1076 de 2015 en su ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental (PARÁGRAFO 3) se solicitó al Ministerio del Interior procedencia de consulta previa para la presente modificación. El día 25 de octubre de 2022

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

mediante oficio con radicado 2022-1- 004044-033205 solicita a la DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para el proyecto, la respuesta emitida por el Ministerio se incluye en la Resolución ST- 1705 DE 25 NOVIEMBRE DE 2022, en la que se resuelve que no procede la consulta previa con Comunidades étnicas para el proyecto: "ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 DE CVS PARA EL PROYECTO "LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN MONTERÍA", localizado en jurisdicción del municipio de Montería, departamento de Córdoba (ver resoluciones en Anexo A1).

2.1.2.2. Permiso de intervención arqueológica ante el ICANH

En cumplimiento de los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica TdR-17 (ANLA, 2018), componente arqueológico, numeral 5.3.6, el proyecto cuenta con registro ante el ICANH expedido por la entidad mediante Resolución No. 1175 del 02 de septiembre de 2021, por la cual se aprueba el registro del Programa de Arqueología Preventiva para el "Línea de Transmisión 110 Kv y Conexión para el Proyecto Solar PV La Unión", modificado parcialmente por la Resolución No. 830 del 20 mayo de 2022 (Anexo A2).

Adicionalmente, el proyecto cuenta con Plan de Manejo Arqueológico aprobado, mediante Resolución No. 1534 del 15 de septiembre de 2022 (Anexo A2).

2.1.2.3. Permiso de recolección con fines de elaboración de estudios ambientales


Para los trabajos requeridos de vegetación y fauna terrestre se utilizó el Permiso de Estudio para la Recolección de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales otorgado a TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S. mediante la Resolución No 01148 del 01 de junio de 2022 (Anexo A3).

2.1.2.4. Solicitud de levantamiento de veda

Para el proyecto es necesario el levantamiento de veda de las especies vasculares y no vasculares encontradas en el área del proyecto LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN MONTERÍA. En el capítulo 7. Demanda de recursos naturales se encuentra la información para el trámite del permiso de levantamiento temporal de veda.

2.1.2.5. Solicitud de sustracción de reserva

No es necesaria la sustracción de reserva para el proyecto LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN MONTERÍA ya que en el área de influencia definida no se encuentran áreas de reservas forestales u otras áreas protegidas que requieran esta solicitud.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

2.1.2.6. Análisis de Restricciones Ambientales

Durante el año 2019, se desarrolló un Análisis de Restricciones Ambientales – ARA, para identificar las oportunidades, limitantes y restricciones desde los medios abióticos, bióticos y socioeconómicos presentes en el área de influencia donde se desarrolló los trazados de los corredores alternativos. Dentro de dicho análisis se incluyó para el componente físico, la identificación de los elementos de mayor importancia para la definición de áreas aptas para el desarrollo del proyecto a partir de la definición de zonas con mayor o menor estabilidad y área de mayor o menor riesgo natural; igualmente, siguiendo la metodología Corine Land Cover, para el componente biótico se realizó la interpretación de coberturas vegetales a partir de imágenes satelitales y teniendo como base la información secundaria recopilada en el recorrido por la zona.

Igualmente, se realizó la tipificación de las áreas naturales legalmente protegidas o que se consideran como iniciativas de conservación a nivel nacional, regional y local, y que generan restricciones para el desarrollo del proyecto; la identificación se realizó a partir de la revisión de los siguientes sistemas:

- Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
- Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP)
- Sistemas Locales de Áreas Protegidas (SILAP)
- Documentos de ordenamiento de cuencas hidrográficas existentes (POMCA bajo San Jorge).

A partir de lo anterior, y en respuesta a los términos de referencia TDR-11, se elaboró los estudios de diagnóstico ambiental de alternativas para tres trazados, el cual mediante oficio con radicado No. 20201104135 del 09 de julio del 2020 fue radicado ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS. Esta entidad emitió auto de inicio de trámite para su evaluación mediante el acto administrativo No. 11830 del 20 de agosto de 2020 por la Subdirección de Gestión Ambiental y mediante Resolución 2-7580 del 30 de octubre de 2020, elige la alternativa 1 como la más viable ambientalmente para el desarrollo del proyecto denominado "LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110 KV DEL PROYECTO SOLAR "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN DE MONTERÍA".

2.1.2.7. Trámites ante Autoridades Competentes

Dándole cumplimiento a los términos de referencia del presente estudio (TDR-17 de Proyectos de Sistemas de transmisión de Energía Eléctrica), en la **Tabla 3**, se describen los distintos trámites realizados ante las distintas autoridades competentes solicitando información sobre el área de influencia del proyecto, al igual que, los trámites generales sobre el proyecto.






 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS		Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA		Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES		Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Tabla 3. Trámites realizados ante autoridades pertinentes.

AUTORIDAD COMPETENTE	TRÁMITE	FECHA Y NO. RADICADO	FECHA Y NO. RESPUESTA	RESPUESTA
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS	Solicitud de pronunciamiento de necesidad o no de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA para proyecto solar fotovoltaico y su línea de transmisión eléctrica	12 de febrero de 2020 Radicado N°. 20201100957	28 de febrero de 2020 Radicado N°. 20202101761	El proyecto de Generación de energía fotovoltaica NO deberá tramitar Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA ante la CAR-CVS, por su parte para la línea de transmisión de 110 kv, se deberá remitir el Diagnostico Ambiental de Alternativas – DAA, de acuerdo con los términos de referencia establecidos para este sector.
Ministerio del Interior y de Justicia	Solicitud de certificación de presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia de un proyecto, obra o actividad	02 de marzo de 2020 Radicado N°. EXTM12020-8822	22 de mayo de 2020 Resolución N°. ST-0341	Esta dirección considera que no es necesario adelantar proceso de consulta previa.
Secretaría de Planeación del municipio de Montería	Certificación del uso del suelo	13 de febrero de 2020	05 de marzo de 2020 Radicado S.P.M. No. 0371	Se entrega el concepto de uso del suelo para Áreas de Manejo Especial según el acuerdo No. 018 de 2002, por medio del cual se adoptó el POT de Montería.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS	Solicitud de Información referente a los siguientes temas: Cuáles son las Áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y áreas ambientalmente sensibles. Cuáles son los lugares autorizados para el manejo y disposición de materiales sobrantes excavación, construcción y demolición Estudios hidrogeológicos y de acuíferos realizados en la zona del proyecto. Indique cuales son las empresas de fuentes de materiales como canteras, asfalteras y trituradoras que se	02 de marzo de 2020 Radicado N°. 20201101472	24 de marzo de 2020 Radicado No. 20202103038	Le comunico que debido a la contingencia sanitaria le estamos enviando una respuesta parcial, quedando pendientes algunos puntos como son 3, 4, 5 y 6 que una vez se normalice la situación sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, le estaremos enviando las respuestas.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

AUTORIDAD COMPETENTE	TRÁMITE	FECHA Y NO. RADICADO	FECHA Y NO. RESPUESTA	RESPUESTA
	encuentran licenciadas por la CVS Certificado de existencia de vedas regionales de fauna y flora declaradas por CVS. Cuáles son las empresas que cuentan con permisos de emisiones atmosféricas, aguas subterráneas, aguas superficiales, ocupación de cauces y vertimientos en el municipio de Montería - Córdoba. Indicar si existen o no determinantes ambientales en el área del proyecto			
Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH	Solicitud de registro del programa de Arqueología preventiva	01 de julio de 2020 Radicado N° 3696	13 de julio de 2020 Radicado No. 130 -4295 02 de septiembre de 2021, Resolución 1175	Por la cual se aprueba el registro del Programa de Arqueología Preventiva para el Proyecto Estudio de Impacto Ambiental Planta Solar Fotovoltaica "PV LA UNIÓN" en Montería - Córdoba, expedida por el director del ICANH.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS	Diagnóstico ambiental de alternativas	09 de julio del 2020 radicado No. 20201104135	Resolución No. 2-7580 del 30 de octubre de 2020	Por la cual se elige una alternativa de Diagnóstico Ambiental".
Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH	Solicitud de modificación del registro del programa de Arqueología preventiva	10 de mayo de 2022 Radicado 20221842000396 22	20 de mayo de 2022 Resolución No. 830	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1175 de 02 de septiembre de 2021 que aprobó el registro del Programa de Arqueología Preventiva para el Proyecto Línea de Transmisión 110 Kv y Conexión para el Proyecto Solar PV La Unión.
Instituto Colombiano de	Presentación Plan de Manejo Arqueológico	01 de julio de 2022	15 de septiembre de 2022	Por la cual se aprueba y autoriza la implementación del Plan de Manejo Arqueológico para 4 polígonos específicos

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

AUTORIDAD COMPETENTE	TRÁMITE	FECHA Y NO. RADICADO	FECHA Y NO. RESPUESTA	RESPUESTA
Antropología e Historia - ICAANH		20221842000560 92	Resolución 1534	denominados R1175211, R1175213, R1175214, R1175215 del Proyecto Línea de Transmisión 110 Kv y Conexión para el Proyecto Solar PV La Unión"
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS	Solicitud de Cesión de Derechos y Obligaciones de Licencia Ambinetal	28 de julio de 2022 Radicado 20221107015	30 noviembre de 2022 Resolución No. 3-0057	Por la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones.

Fuente: Equipo consultor, 2022.

En los anexos A se encuentran las consultas realizadas y las respuestas respectivas.



2.1.3. Marco normativo

El desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental se enmarca en un referente constitucional, legal y normativo con el cual se articulan las Leyes, Decretos, Resoluciones, Políticas Ambientales, Reglamentos y Acuerdos vigentes que deben ser considerados para la elaboración de los estudios ambientales, así como, para la construcción y operación del proyecto línea de Trasmisión de Energía Eléctrica de 110 kV, del proyecto Solar La Unión a la subestación de Nueva Montería.



En la Tabla 4 se presenta un breve resumen del marco normativo y regulatorio ambiental y social aplicable al proyecto y en la Tabla 5 la normativa relevante del sector eléctrico colombiano aplicable al proyecto.

Tabla 4. Marco Normativo ambiental colombiano aplicable al proyecto



Tipo de Legislación	Título	Ente Emisor
Constitución Política Nacional		
Constitución Nacional de 1991	Constitución Política de Colombia	Asamblea Nacional Constituyente
Leyes		
Ley 14 de 1936	Por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a adherir al Tratado sobre la protección de muebles de valor histórico.	Congreso de Colombia
Ley 56 de 1981	Dicta normas sobre obras públicas de generación eléctrica, transmisión de energía eléctrica, acueductos, sistema de regadío, entre otras y regula las exploraciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras.	Congreso de Colombia
Ley 2 de 1959	Sobre economía forestal de la Nación y Conservación de los Recursos Naturales Renovables.	Congreso de Colombia

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019



Tipo de Legislación	Título	Ente Emisor
Ley 163 de 1959	Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.	Congreso de Colombia
Ley 23 de 1973	Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo. Otorgó facultades al presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales.	Congreso de Colombia
Ley 09 de 1979	Dicta medidas sanitarias.	Congreso de Colombia
Ley 45 de 1983	Por medio de la cual se aprueba la "Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural", hecho en París el 23 de noviembre de 1972 y se autoriza al Gobierno Nacional para adherir al mismo.	Congreso de Colombia
Ley 79 de 1986	Declara las áreas de reserva forestal protectora para la conservación y preservación del agua.	Congreso de Colombia
Ley 21 de 1991	Aprueba el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Adoptado por la OIT en 1989	Congreso de Colombia
Ley 99 de 1993	Crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos.	Congreso de Colombia
Ley 70 de 1993	Protección de la identidad cultural y derechos de las comunidades negras de Colombia	Congreso de Colombia
Ley 143 de 1994	Establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional. Exige además la incorporación de la variable ambiental en las decisiones que se adopten en materia energética. Reglamentada por el Decreto Nacional 847 de 2001, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 549 de 2007, en relación con la contribución de solidaridad en la autogeneración.	Congreso de Colombia
Ley 165 de 1994	Ratifica el Convenio de Diversidad Biológica y lo incorpora a la legislación Nacional.	Congreso de Colombia
Ley 397 de 1997	Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. Modificada por la Ley 1185 de 2008, deroga los artículos 3o, 6o, 8o, 9o, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 163 de 1959; modifica los artículos 151 a 159 del Decreto-ley 1355 de 1970; modifica los artículos 1o a 9o del Decreto-ley 2055 de 1970; modifica el Título II de la Ley 397 de 1997, salvo los artículos 9o, 12 y 13, y modifica y adiciona los artículos 40, 49, 56, 60 y 62 de la Ley 397 de 1997.	Congreso de Colombia
Ley 357 de 1997	Suscribe la Convención de Ramsar, relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, suscrita en Ramsar en 1971.	Congreso de Colombia

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019



Tipo de Legislación	Título	Ente Emisor
Ley 388 de 1997	Ordenamiento Territorial. Definición de estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales.	Congreso de Colombia
Ley 1252 de 2008	Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.	Congreso de Colombia
Ley 1185 de 2008	Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.	Congreso de Colombia
Ley 1448 de 2011	Ley de víctimas y restitución de tierras	Congreso de Colombia
Ley 1625 de 2013	Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas.	Congreso de Colombia
Directivas presidenciales		
Directiva Presidencial 01 de 2010	Garantía del derecho fundamental a la consulta previa de los grupos étnicos nacionales.	Presidencia de la República
Directiva Presidencial 10 de 2013	Guía para la realización de consulta previa con comunidades étnicas	Presidencia de la República
Directiva Presidencial 8 del 9 de septiembre de 2020 – Presidencia de la República de Colombia.	Guía para la realización de Consulta Previa.	Presidencia de la República
Decretos		
Decreto - Ley 2811 de 1974	Establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.	Presidencia de la República
Decreto 111 de 1959	Reglamenta las zonas de Reserva Forestal	Presidencia de la República
Decreto 1383 de 1940	Adopta medidas para la defensa y aprovechamiento de bosques.	Presidencia de la República
Decreto 264 de 1963	Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.	Presidencia de la República
Decreto 877 de 1976	Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y concesiones y se dictan otras disposiciones.	Presidencia de la República
Decreto 1449 de 1977	Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna terrestre y acuática.	Presidencia de la República
Decreto 1715 de 1978	Reglamenta el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto-Ley 154 de 1976, en cuanto a la protección del paisaje	Presidencia de la República
Decreto 1681 de 1978	Por el cual se reglamentan la parte X del libro II del Decreto- Ley 2811 de 1974 que trata de los recursos hidrobiológicos, y parcialmente la Ley 23 de 1973 y el Decreto- Ley 376 de 1957.	Presidencia de la República
Decreto 1541 de 1978	Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. Modificado por el Decreto Nacional 2858 de 1981	Presidencia de la República

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019



Tipo de Legislación	Título	Ente Emisor
Decreto 1608 de 1978	Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.	Presidencia de la República
Decreto 1594 de 1984	Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.	Presidencia de la República
Decreto 2024 de 1982	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 56 de 1981. Sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras.	Presidencia de la República
Decreto 614 de 1984	Bases para organización y administración de la salud ocupacional en el país. Artículos 37, 38, 39 y 40 derogados por el decreto 16 de 1997. "Por el cual se reglamenta la integración, el funcionamiento y la red de los comités nacional, seccionales y locales de salud ocupacional".	Presidencia de la República
Decreto 919 de 1989	Organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.	Presidencia de la República
Decreto 1088 de 1993	Creación de Cabildos y Autoridades Indígenas.	Presidencia de la República
Decreto 1024 de 1994	Por el cual se promulga el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.	Presidencia de la Pública
Decreto 1324 de 1995	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 56 de 1981, en armonía con la Ley 142 de 1994.	Presidencia de la Pública
Decreto 1745 de 1995	Reglamenta el capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras".	Presidencia de la Pública
Decreto 948 de 1995	Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 9 de 1979 y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.	Presidencia de la Pública
Decreto 2107 de 1995	Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.	Presidencia de la Pública
Decreto 2164 de 1995	Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional".	Presidencia de la Pública
Decreto 1397 de 1996	Crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas	Presidencia de la Pública
Decreto 1320 de 1998	Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.	Presidencia de la Pública
Decreto 1996 de 1999	Reglamenta sobre Reservas Naturales de la Sociedad Civil.	Presidencia de la Pública

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019



Tipo de Legislación	Título	Ente Emisor
Decreto 309 de 2000	Por el cual se reglamenta la investigación científica sobre diversidad biológica.	Presidencia de la Pública
Decreto 1713 de 2002	Reglamenta la Ley 142 de 1994, 632 de 2000 y 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto-Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Presidencia de la Pública
Decreto 1729 de 2002	Reglamenta la parte XIII, título 2, Capítulo III del Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas y parcialmente el numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, relacionado con las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y áreas de manejo especial. Deroga el decreto 2857 de 1981.	Presidencia de la Pública
Decreto 833 de 2002	Reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en materia del patrimonio arqueológico nacional.	Presidencia de la Pública
Decreto 1900 de 2006	Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.	Presidencia de la Pública
Decreto 979 de 2006	Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995.	Presidencia de la Pública
Decreto 3600 de 2007	Sobre ordenamiento territorial del suelo rural.	Presidencia de la Pública
Decreto 330 de 2007	Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005.	Presidencia de la Pública
Decreto 3770 de 2008	Por el cual se reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; se establecen los requisitos para el Registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades y se dictan otras disposiciones.	Ministerio Del Interior Y de Justicia
Acuerdo No. 12 del 31 de agosto de 2006,	Esquema de Ordenamiento Territorial (Alcaldía de la Gloria, 2005) y Borrador de la actualización del esquema de ordenamiento territorial (Alcaldía de la Gloria, 2021).	Alcaldía Municipal
Decreto Nacional 2372 de 2010	Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.	Presidencia de la Pública
Decreto 3930 de 2010	Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.	Presidencia de la Pública
Decreto 4728 de 2010	Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010.	Presidencia de la Pública
Decreto 3016 de 2013	"Por el cual se reglamenta el permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales"	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Decreto 2041 de 2014	Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Tipo de Legislación	Título	Ente Emisor
Decreto No 0212 de 2014	Por el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 2012-2032	Alcaldía Mayor de Barranquilla
Decreto 1076 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Resoluciones		
Resolución 0316 de 1974	Veda indefinida Pino Colombiano (<i>Podocarpusrospigliossi</i> , <i>Podocarpusmontanus</i> y <i>Podocarpusoleifolius</i>), Nogal (<i>Juglans</i> spp.), Hojarasco (<i>Talaumacarcifragans</i>), Molinillo (<i>Talaumahernandezii</i>), Caparrapi (<i>Ocoteacaparrapi</i>), Camino de la Macanarena (<i>Erithroxylon</i> sp. (Sic.) y Roble (<i>Quercushumboldtii</i>).	INDERENA
Resolución 213 de 1977	Veda total Musgos, líquenes, lamas, parásitas, quichés y orquídeas, así como lama capote y broza y demás especies y productos herbáceos o leñosos como arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen parte de los hábitats de tales especies.	INDERENA
Resolución 0801 de 1977	Veda permanente de Helecho macho, Palma boba o Palma de helecho (familias; Cyatheaceae y Dicksoniaceae; géneros Dicksonia, Cnemidarium, Cyatheaceae, Nephelea, Sphaeropteris y Trichopteris).	INDERENA
Resolución 8321 de 1983	Por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. Establece los niveles sonoros máximos permisibles discriminados en zonas residencial, comercial, industrial y de tranquilidad.	Ministerio de Salud
Resolución 2309 de 1986	Dicta normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto – Ley número 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales. Modificada por la Resolución 5916 de 1994 'Por la cual se suprime un procedimiento en materia de Residuos Sólidos Especiales, artículos 67, 68, 69, 70 y 76	Ministerio de salud
Resolución 1792 de 1990	Por medio de la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.	Ministerio de trabajo y seguridad social Ministerio de salud
Resolución 541 de 1994	Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.	Ministerio Del Ambiente
Resolución 157 de 2004	Reglamenta el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención Ramsar. En el artículo 3 anota que las autoridades ambientales competentes deberán elaborar y ejecutar planes de manejo ambiental para los humedales prioritarios de su jurisdicción. Modificada por la Resolución 1128 de 2006, 'Por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución 839 de 2003 y el artículo	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Tipo de Legislación	Título	Ente Emisor
	12 de la Resolución 0157 de 2004 y se dictan otras disposiciones'.	
Resolución 1023 de 2005	Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación.	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 601 de 2006	Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 1277 de 2006	Por la cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas para proyectos lineales y se adoptan otras determinaciones.	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 627 de 2006	Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Determina los parámetros para medición del ruido ambiental estableciendo zonificación y horarios respectivos.	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 1503 de 2010	Mediante la cual se adopta la metodología general para la presentación de estudios ambientales	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 650 de 2010	Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 610 de 2010	Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006.	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 2154 de 2010	Modifica la Resolución 650 de 2010. Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 1517 de 2012	Por la cual se adopta el "Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad"	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Resolución 192 de 2014	Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Resolución 2041 de 2014	Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales"	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Tipo de Legislación	Título	Ente Emisor
Resolución No 36 de 2014	Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la certificación No 1711 del 31 de octubre de 2013, mediante la cual se reconoció la presencia de comunidades étnicas	Ministerio del Interior
Resolución 2183 de 2016	Términos de referencia TdR-11 para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA – en proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Resolución No 1670 del 15 de agosto de 2017	Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental-EIA, requerido para el trámite de la licencia ambiental de proyectos de uso de energía solar fotovoltaica y se toman otras determinaciones	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Resolución No 0075 del 18 de enero de 2018	Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, para proyectos de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica y se toman otras determinaciones	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Resolución No 1402 del 25 de julio de 2018	Por la cual se adopta la Metodología General Para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Resolución No 0859 del 05 de agosto de 2022	Por la cual se establece el listado de cambios menores o ajustes normales en los proyectos de presas, represas, trasvases o embalses y en proyectos de sector de energía eléctrica, que cuenten con licencia ambiental o su equivalente	Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Minas y Energía
Acuerdos		
Acuerdo 346 del 27 de octubre de 2017	Por el cual se recopilan las normas existentes en lo relacionado con los determinantes ambientales en Zonas Urbanas, Suburbanas, Rurales y de Expansión Urbanas, se expiden otras determinantes ambientales en suelos suburbanos y se dictan otras disposiciones en relación con los planes de ordenamiento Territorial.	Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS


Fuente: Equipo consultor, 2022.

Tabla 5. Marco Normativo del Sector Eléctrico Colombiano



Tipo de legislación	Título	Ente Emisor
Leyes		
Ley 142 de 1994	Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones	Congreso de Colombia
Ley 143 de 1994	En relación con la contribución de solidaridad en la autogeneración y por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética.	Congreso de Colombia
Ley 689 de 2001	Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994	Congreso de Colombia
Ley 1151 de 2007	Por la que se mantiene vigente el Art 18 de la Ley 143 de 1994	Congreso de Colombia

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Tipo de legislación	Título	Ente Emisor
Ley 1715 del 13 de mayo de 2014	Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional	Congreso de Colombia
Ley 2099 del 10 de julio de 2021	Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones	Congreso de Colombia
Resoluciones		
Resolución No. 025 de 1995	Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional.	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 216 de 1997	Por la cual se modifican las disposiciones contenidas en el Numeral 10.7 del Código de Conexión, en lo referente a las pruebas que deben efectuarse a las conexiones al STN que entrarán en operación.	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 022 de 2001	Por la cual se modifican e incorporan las disposiciones establecidas en la Resolución CREG-051 de 1998, modificada por las Resoluciones CREG-004 y CREG-045 de 1999, mediante las cuales se aprobaron los principios generales y los procedimientos para definir el plan de expansión de referencia del Sistema de Transmisión Nacional, y se estableció la metodología para determinar el Ingreso Regulado por concepto del Uso de este Sistema.	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 93 de 2001	Por la cual se modifica el plazo establecido en la Resolución CREG-051 de 1998, modificada e incorporada por la Resolución CREG-022 de 2001, para la apertura de las convocatorias relacionadas con la expansión del Sistema de Transmisión Nacional	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 85 de 2002	Por la cual se modifican los artículos 3o., 4o., 5o. y 6o. de la Resolución CREG-022 de 2001	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 18 1315 de 2002	por la cual se delegan unas funciones en la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME	Ministerio de Minas y Energía
Resolución No. 62 de 2003	Por la cual se modifica el literal a) del artículo 10 de la Resolución CREG-022 de 2001	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 105 de 2003	Por la cual se modifica parcialmente el artículo 4o de la Resolución CREG 022 de 2001	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 120 de 2003	Por la cual se modifica el artículo 6o de la Resolución CREG 022 de 2001	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 18 0924 de 2003	Por la cual se establece y desarrolla el mecanismo de las Convocatorias Públicas para la ejecución de los proyectos definidos en el Plan de Expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional.	Ministerio de Minas y Energía



	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Tipo de legislación	Título	Ente Emisor
Resolución No. 18 0925 de 2003	Por La cual se modifica la Resolución No. 18 1315 de 2002	Ministerio de Minas y Energía
Resolución No. 18 0398 de 2004	Expede el reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETE).	Ministerio de Minas y Energía
Resolución No. 1 de 2006	Por la cual se aclara la metodología de cálculo de la participación en el mercado de las empresas de energía eléctrica y se establecen otras disposiciones	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 8 de 2006	Por la cual se corrige un error en la Resolución CREG 001 de 2006	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 105 de 2006	Por la cual se modifica parcialmente el artículo 4o de la Resolución CREG 022 de 2001	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución 106 de 2006	Por la cual se modifican los procedimientos generales para la asignación de puntos de conexión de generadores a los Sistema de Transmisión Nacional, Sistemas de Transmisión Regional o Sistemas de Distribución Local.	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 93 de 2007	Por la cual se modifica parcialmente el artículo 4o de la Resolución CREG 022 de 2001	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 147 de 2011	Por la cual se modifica el artículo 6o de la Resolución CREG 022 de 2001	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 157 de 2011	Por la cual se modifican las normas sobre el registro de fronteras comerciales y contratos de energía de largo plazo, y se adoptan otras disposiciones.	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución No. 18 0423 de 2012	Por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2012 – 2025.	Ministerio de Minas y Energía
Resolución CREG No. 093 de 2012	Por la cual se establecen el reglamento para el reporte de Eventos y el procedimiento para el cálculo de la Energía No Suministrada, y se precisan otras disposiciones.	Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución MME No. 18 0423 de 2012	Por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2012– 2025 y se recomienda el Proyecto Caracolí (Soledad) 220 kV.	Ministerio de Minas y Energía
Resolución No. 9 0708 de 2013	Reglamento técnico de instalaciones eléctricas	Ministerio de Minas y Energía
Resolución No. 90772 de 2013	Por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Transmisión 2013 – 2027.	Ministerio de Minas y Energía
Resolución MME No. 9 1159 del 26 de diciembre de 2013	Por la cual se modifica la Resolución MME No. 180423 de 2012 y se subroga la Resolución No. 90772 de 2013.	Ministerio de Minas y Energía
Resolución No. 90795 de 2014	Por la cual se aclara y se corrigen unos yerrores en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, establecido mediante Resolución No. 90708 de 2013	Ministerio de Minas y Energía
Decretos		
Decreto 28 de 1995 (modificado por los Decretos	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 143 de 1994, en lo concerniente a la organización y el	Ministerio de Minas y Energía

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Tipo de legislación	Título	Ente Emisor
1683 de 1997, 4130 de 2011 14 y 1258 de 2013)	funcionamiento de la Unidad de Planeación Minero-Energética.	


Fuente: Equipo consultor,2022.

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

ALCANCES.

El Estudio de Impacto Ambiental, según lo establece el Decreto 1076 de 2015 en el Capítulo 3, sección 5, Artículo 2.2.2.3.5.1, es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio fue elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 2.2.2.3.3.1. del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto, por lo que este estudio busca cumplir los siguientes criterios:

- Recopilación y sistematización exhaustiva de la toda la información secundaria existente que sirva como soporte para el desarrollo de los diferentes componentes abiótico, biótico y socioeconómico.
- Desarrollo de los lineamientos de participación y socialización de la información del EIA, con las comunidades asentadas y las autoridades municipio de Montería, en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con las actividades que se van a ejecutar.
- Levantamiento de información primaria de los diferentes componentes ambientales del medio abiótico, biótico y socioeconómico por un grupo interdisciplinario de profesionales, con el fin de establecer las características socioambientales del área, la zonificación del área de influencia y su potencial para el establecimiento del Proyecto.
- Realizar una descripción técnica de la línea de transmisión de 110 kV del proyecto solar "PV LA UNIÓN" a la subestación Nueva Montería que considera la construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono de las obras permanentes y temporales del proyecto. La descripción contiene la localización, características, diseño, insumos, residuos generados, costo del proyecto, cronograma y organización.
- Elaborar la caracterización para los medios abiótico (geología, geomorfología, suelo, hidrología, calidad y usos del agua, hidrogeología, geotecnia, atmósfera), biótico (ecosistemas terrestres, acuáticos y estratégicos), socioeconómico (participación y socialización con las comunidades, componentes demográfico, espacial, económico, cultural, arqueológico, político organizativo, tendencias del desarrollo e información de población a reasentar), paisaje y servicios ecosistémicos a partir de fuentes de información secundarias y toma de información primaria en las áreas de influencia definidas por temática. A partir de la caracterización, conformar la zonificación ambiental para el área de influencia del proyecto.
- Realizar la descripción y caracterización de la oferta ambiental en las dimensiones ambientales, biofísica y social, con el objeto de establecer las condiciones de línea base antes de la ejecución del proyecto.
- Para las etapas del proyecto se definirá la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales, considerando el análisis de aguas superficiales, subterráneas, vertimientos, ocupaciones de cauce, aprovechamiento forestal, especies de flora en veda, recolección de especímenes de especies silvestres de la biodiversidad, emisiones atmosféricas (aire y ruido) y materiales de construcción.
- Verificar la evaluación ambiental del proyecto en sus etapas con la identificación, descripción y evaluación de los impactos en los escenarios sin y con proyecto y con la evaluación económica ambiental, donde se realiza el análisis del valor económico de

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

impactos sobre bienes y servicios ambientales, aplicando las metodologías sugeridas en los términos de referencia. La evaluación ambiental para cada impacto con proyecto incluye cuatro módulos con nombre, código, elemento o sujeto afectado, medio afectado, componente afectado, factor afectado, parámetro, fases y actividades del proyecto, aspecto, efecto, tipo de efecto, presencia, probabilidad de ocurrencia, momento, evolución o velocidad, periodicidad, localización, cobertura espacial o territorial, cobertura del elemento afectado, descripción, dependencia y afectación de los servicios ecosistémicos, clase, duración, extensión, magnitud relativa, incertidumbre, nivel de vulnerabilidad, acumulación, sinergia, significancia, reversibilidad, recuperabilidad, resiliencia o adaptabilidad, residualidad y posibilidad de manejo. A partir de la zonificación ambiental y del análisis de impactos, conformar la zonificación de manejo para el área de influencia del proyecto.

- Actualizar los programas de manejo ambiental que permitan prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ocasionados por el proyecto e identificados en los medios abiótico, biótico y socioeconómico. Para cada programa se incluyen los objetivos, metas, fase, impactos a manejar, tipo de medida, acciones a desarrollar, indicadores, lugar de aplicación, cronograma de ejecución, cuantificación y costos.
- Actualizar el plan de seguimiento y monitoreo que permitan el control, seguimiento y reporte de las actividades de manejo ambiental formuladas en los medios abiótico, biótico y socioeconómico. Para cada ficha que conforma el plan se incluyen objetivo, plan de manejo asociado, acciones a desarrollar, indicadores de seguimiento y evaluación, acciones en caso de baja eficacia, localización del sitio de seguimiento y monitoreo, cronograma de ejecución, responsable de ejecución, cuantificación y costos.
- Actualizar el plan de gestión del riesgo a partir de la identificación y evaluación de eventos amenazantes, elementos vulnerables (sensibles) y análisis de riesgo para el proyecto.
- Actualizar el plan de desmantelamiento y abandono para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto.
- Actualizar el plan de compensación por pérdida de biodiversidad acorde con las intervenciones planeadas para el proyecto y sus características.


2.1.4. Limitaciones y/o restricciones

Para la elaboración del estudio de impacto ambiental no se presentaron limitaciones y/o restricciones y/o razones técnicas y/o jurídicas que generará no poder incluir algún aspecto específico exigido en los términos de referencia.

2.2. METODOLOGÍA.

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental en proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica tdr-17, en este numeral se describen las metodologías detalladas implementadas para cada componente de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.

Dado que una de las subestaciones ya existe (Nueva Montería) y la otra está contemplada dentro de la fase de construcción del proyecto solar fotovoltaico La Unión, y ambas ya cuentan

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

con instrumentos propios de manejo y seguimiento ambiental, el presente Estudio de Impacto Ambiental para modificación de licencia ambiental del proyecto incluye únicamente para su proceso de modificación de licenciamiento ambiental las actividades y obras correspondientes a la construcción y operación de la línea de transmisión a 110 kV.

Las imágenes de sensores remotos (imágenes satelitales, de radar, fotos aéreas, ortofotografías, etc.), utilizadas como insumo para la elaboración de cartografía y caracterización ambiental, tienen una resolución espacial equivalente a 1/3 de la escala cartográfica de análisis (la escala corresponde a 1:25.000 y su temporalidad no supera los tres (3) años.)

2.2.1. Glosario



A continuación, se indica el glosario de la terminología técnica específica utilizada en el EIA:

Acuífero. 1. Formaciones rocosas que contienen agua en cantidades recuperables. 2. Zona terrestre con rocas permeables capaces de retener cantidades de agua que pueden ser explotables. Si su parte superficial está en contacto con la atmósfera, se denomina acuífero libre; si está cubierto por rocas impermeables y el agua retenida está a presión mayor que la atmosférica, se denomina acuífero confinado.

Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

Área de influencia: área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible cuantificable, los impactos ambientales ocasionados por la ejecución de un proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios. Debido a que las áreas de los impactos pueden variar dependiendo del componente que se analice, el área de influencia podrá corresponder a varios polígonos distintos que se entrecrucen entre sí.

Biodiversidad: variabilidad de organismos vivos, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende también la diversidad genética dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. Esta definición permite entender la biodiversidad como un sistema, territorialmente explícito, que se caracteriza no sólo por tener estructura, composición (expresado en los diversos arreglos de los niveles de organización de la biodiversidad, desde los genes hasta los ecosistemas) y un funcionamiento entre estos niveles, sino que también tiene una relación estrecha e interdependiente con los beneficios que pueden proveer a los seres humanos a través de un conjunto de procesos ecológicos que han sido establecidos como servicios ecosistémicos, los cuales incluyen categorías de soporte, aprovisionamiento, regulación y cultura

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Centros poblados: concentraciones de edificaciones conformadas por veinte (20) o más viviendas contiguas o adosadas entre sí. Corresponde a los caseríos, inspecciones de policía y corregimientos pertenecientes al área rural del municipio.

Componentes: aspectos ambientales que constituyen un medio (abiótico, biótico o socioeconómico) como, por ejemplo, componente atmosférico, hidrológico, faunístico, demográfico, entre otros.

Cuenca hidrográfica: entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar.

Ecosistema: unidad estructural, funcional y de organización, constituida por organismos (incluido el hombre) y variables ambientales (bióticas y abióticas) en un área determinada.

Emergencia: situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia de este, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general.

Impactos acumulativos: son aquellos que resultan de efectos sucesivos, incrementales, y/o combinados de proyectos, obras o actividades cuando se suman a otros impactos existentes, planeados y/o futuros razonablemente anticipados. Para efectos prácticos, la identificación, análisis y manejo de impactos acumulativos se debe orientar a aquellos que sean reconocidos como significativos, que se manifiestan en diversas escalas espacio-temporales.



Impacto ambiental: Cualquier alteración sobre el medio ambiente (medios abiótico, biótico y socioeconómico), que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, o mitigados.

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Medio: División general que se realiza del ambiente para un mejor análisis y entendimiento de este. En el contexto de los estudios ambientales corresponde al abiótico, biótico y socioeconómico.

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.

Plan de Manejo Ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.


Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible.

Recolección de especímenes: Consiste en los procesos de captura y/o remoción o extracción temporal o definitiva del medio natural de especímenes de la diversidad biológica, para la realización de inventarios y caracterizaciones que permitan el levantamiento de línea base de los estudios ambientales.

Recursos hidrobiológicos: Todo tipo de especies de fauna y flora silvestre u organismo en cualquier fase de su desarrollo, que cumplen la mayor parte de su ciclo biológico en el agua y no necesariamente susceptibles de aprovechamiento económico en el país. / Todos los organismos pertenecientes a los reinos animal y vegetal que tienen su ciclo de vida total dentro del medio acuático.

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera.

Riesgo Ambiental: es toda aquella circunstancia o factor que conlleve a la posibilidad de un daño para el ambiente. **Riesgo Antrópico:** es el que está relacionado con las operaciones

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

industriales que pueden generar una emergencia ambiental. **Riesgo natural:** es el que se deriva de un peligro o amenaza hidrometeorológica, geológica o biológica.

Sensibilidad ambiental: se entiende como el potencial de afectación (transformación o cambio) que pueden sufrir los componentes ambientales como resultado de la alteración de los procesos físicos, bióticos y socioeconómicos debidos a las actividades de intervención antrópica del medio o debido a los procesos de desestabilización natural que experimenta el ambiente.

Servicios ecosistémicos: beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad.

Suelo: bien natural finito y componente fundamental del ambiente, constituido por minerales, aire, agua, materia orgánica, macro y micro-organismos que desempeñan procesos permanentes de tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones y prestando servicios ecosistémicos vitales para la sociedad y el planeta.

Unidad territorial: delimitación del territorio que constituye una unidad de análisis seleccionada dependiendo del nivel de detalle con el que se requiera la información. Esta unidad se aplica para la definición del área de influencia de los componentes del medio socioeconómico, y puede coincidir con la división político-administrativa de los entes territoriales reconocidos legalmente, o responder a una adopción social reconocida por la misma comunidad.

Vulnerabilidad: susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.



El presente Estudio de Impacto Ambiental, fue desarrollado por el Consultor TC Proyectos y Consultorías que cuenta con Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales a nivel nacional, según lo estipulado en la resolución No 01148 del 01 de junio de 2022 otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA (Ver Anexo A3).

2.2.2. Personal técnico que participó en la elaboración del estudio de impacto ambiental

La elaboración del estudio de impacto ambiental estuvo a cargo de TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S, como se muestra a continuación:

Tabla 6. Personal técnico que participó en la modificación del EIA del proyecto línea de transmisión PV LA UNIÓN

NOMBRE	PROFESIÓN	COMPONENTE
Eduardo Andrés Torres Sierra	Biólogo Marino	Director de Proyectos
Ezio Ivo Corena	Ingeniero Civil	Aspectos técnicos - Obras Civiles

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

NOMBRE	PROFESIÓN	COMPONENTE
Puche		
Pablo Castilla	Ingeniero Civil Esp. Geotecnia	Geología Geomorfología Geotecnia
Jeyk Galvan	Geógrafo	Cartografía, Suelos y Paisaje
Hilsye Carolina Ruiz Bechara	Ingeniera Sanitaria Ambiental	Atmósfera, usos y usuarios del agua, hidrogeología, Evaluación Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
Mario Alejandro Córdoba	Biólogo	Fauna
Juan Fernando López	Biólogo	Recursos hidrobiológicos
Estefania Santacruz	Ingeniero Forestal	Flora
Carlos David Montaña	Técnico Forestal	Flora
Eduardo Torres Conde	Zootecnista	Componente Socioeconómico
Gabriela Martínez	Psicóloga	Componente Socioeconómico
David Arrieta	Economista	Evaluación Económica


Fuente: Equipo consultor, 2022

2.2.3. LOCALIZACIÓN

Se realizó un aprestamiento y recopilación exhaustiva de información secundaria existente que permitió establecer la división político – administrativa (corregimiento y/o vereda) y la cartografía básica (p.e. curvas de nivel, hidrografía, accidentes geográficos, asentamientos humanos y/o equipamientos colectivos). La información consultada proviene de fuentes oficiales como el Borrador del Plan de Ordenamiento Territorial (Alcaldía de Montería, 2020), planchas 611C4, 611IIA2, 611IIB3, 611IIB4 y 611IIB1 de las bases cartográficas departamentales de Colombia (IGAC, 2018), Borrador de la Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS *et al*, 2019) y del Censo de Población y Vivienda (DANE, 2018).

2.2.4. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se delimitó utilizando para ello la definición establecida en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales "*como la zona en la cual se manifiestan los impactos ambientales significativos, y su identificación y delimitación está estrechamente vinculada a la caracterización ambiental y a la evaluación ambiental*" (MADS, 2018, p.p 90). Los impactos ambientales significativos de interés para la definición del área de influencia, son aquellos impactos negativos directos, indirectos, sinérgicos y/o acumulativos, que por la afectación que producen al ambiente resultan de importancia para la sociedad, por lo que la delimitación del área de influencia del proyecto, es el área en la que se manifiestan los impactos ambientales significativos de las actividades que se desarrollan durante todas sus fases de desarrollo, corresponde a la superposición de las áreas de influencia por componentes, grupos de componentes o medios que se identifiquen en cada caso. Para lo anterior, se aplicó

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019



un modelo geográfico de superposición de los impactos significativos en los medios abióticos - componentes geológico, geomorfológico, paisaje, suelo y uso del suelo, hidrológico, hidrogeológico-, bióticos -componentes flora y fauna- y socioeconómicas -componentes demográfico, espacial, económico y político - organizativo-.

De acuerdo con lo anterior, la delimitación del área de influencia involucró los pasos que se muestran a continuación:

Paso 1. En esta primera fase se localizó geográficamente las subestaciones, una existente (Subestación Nueva Montería de Celsia) y otra en fase de inicio de construcción dentro del proyecto solar fotovoltaico PV La Unión con Resolución No. 2 7823 de 04 de febrero de 2021 por medio de la cual se otorga licencia ambiental, en función a la división político – administrativa (corregimiento y/o vereda) y los aspectos de información básica (p.e. Curvas de nivel, Hidrografía, Accidentes geográficos, Asentamientos humanos y/o Equipamientos colectivos); la información consultada proviene de fuentes oficiales como las planchas 61IC4, 61IIIA2, 61IIIB3, 61IIIB4 y 61IIIB1 de las bases cartográficas departamentales de Colombia (IGAC, 2018) a escala 1:25.000 y las plataformas y/o geo visores ÁGIL de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el software ArcGis 10.8.

Paso 2. Una vez localizadas las subestaciones, se realizó una recopilación y sistematización exhaustiva de información secundaria existente para el municipio de Montería, que sirvió como soporte teórico para la identificación de limitantes y/o restricciones ambientales, socioeconómicas y/o técnicas para definir áreas de restricción al paso de la línea y/o zonas que pueden requerir un manejo especial, tal como se indica a continuación:

- Para existencia de áreas protegidas Nacionales y regionales, zonas para la gestión de riesgo y/o amenaza, ecosistemas estratégicos y/o sensibles, áreas con alguna medida de protección y/o conservación, se tomó como base el Borrador del Plan de Ordenamiento Territorial (Alcaldía de Montería, 2020), el Plan General de Ordenamiento Forestal de Córdoba (CVS & FUNSOSTENIBLE, 2017), Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS *et al*, 2019), y las bases de datos de Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP, el geovisor SINAP, Sistema de información de alertas tempranas TREMARCTOS Colombia 3.0 y el sistema de información ambiental de Colombia – SIAC.
- Para proyectos, obras y/o actividades licenciadas y/o en proceso de licenciamiento se efectuaron consultas a las bases de datos de órganos oficiales cuyo trabajo se centran en el municipio como la CVS, y la plataforma ambiental ÁGIL de la ANLA.
- Para presencia de resguardos indígenas o comunidades afrodescendientes, se consultaron documentos y bases datos de la autoridad ambiental CVS, el sistema de estadísticas territoriales TERRIDATA del Departamento Nacional de Planeación -DNP-, la plataforma AGIL de la Autoridad nacional de Licencias Ambientales, el Sistema de información de alertas tempranas TREMARCTOS Colombia 3.0 y se solicitó certificado ante Ministerio de Interior.



 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Paso 3. En esta fase se identificaron las etapas, obras y actividades constructivas y operativas a desarrollar por el proyecto, para establecer sus relaciones e identificar las áreas de intervención y afectación derivadas del desarrollo y operación de la línea.



Paso 4. Se identificaron las diferentes actividades que se desarrollan en el área, con el propósito de establecer las relaciones entre el proyecto y las características ambientales, y así complementar la identificación preliminar de los posibles impactos significativos que puede ocasionar el proyecto, tomando como referencia lo descrito en la Tabla 7.

Tabla 7. Posibles Impactos y las unidades de análisis.

No	MEDIO	IMPACTO PRELIMINAR	UNIDAD DE ANÁLISIS
1	ABIÓTICO	Incremento de la concentración de material particulado y ruido	Área de influencia del proyecto LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA
2		Generación de radio interferencias e inducciones eléctricas	Área de servidumbre (Distancia de seguridad, establecida en la resolución 90708 de 2013)
3		<u>Cambio en la morfología del terreno</u>	<u>Coberturas vegetales en las que se realizarán actividades del proyecto (aprovechamiento forestal, remoción de coberturas vegetales y excavación, relleno y compactación de materiales para sitios de torres y el trazado subterráneo de la línea de conexión a subestación Nueva Montería)</u>
4		<u>Cambio en las características de estabilidad del terreno</u>	<u>Coberturas vegetales en las que se realizarán actividades del proyecto (aprovechamiento forestal, remoción de coberturas vegetales y excavación, relleno y compactación de materiales para sitios de torres y el trazado subterráneo de la línea de conexión a subestación Nueva Montería)</u>

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

No	MEDIO	IMPACTO PRELIMINAR	UNIDAD DE ANÁLISIS
5		Cambio en la dinámica sedimentológica de los cuerpos de agua	Cruces de cuerpos de agua superficiales lóticos y/o lénticos
6		Cambio en las características físicas del suelo en los sitios localizados de las torres	Uso del suelo actual (volumen directamente de suelo afectados)
7		Cambio en la percepción de la calidad visual del paisaje	Área de servidumbre (Distancia de seguridad, establecida en la resolución 90708 de 2013)
8	BIÓTICO	Pérdida de cobertura vegetal	Coberturas vegetales directamente afectadas por la construcción de torres. Área de servidumbre y zonas por donde se realiza la construcción de torres y ubicación de línea eléctrica
9		Cambio en la estructura y composición florística	
10		Afectación a las poblaciones de fauna	
11		Modificación del hábitat de fauna terrestre	
12		Desplazamiento de fauna	
13		Colisión de aves	
14	SOCIOECONÓMICO	Disminución de las áreas destinadas a otras actividades económicas	Área de proyecto y predios que hacen parte de la zona de servidumbre en donde se circunscribe el proyecto
15		Cambio en el uso del suelo por el proyecto	Área de proyecto y predios que hacen parte de la zona de servidumbre en donde se circunscribe el proyecto
16		Negociación y adquisición de servidumbres	Área de proyecto y predios que hacen parte de la zona de servidumbre en donde se circunscribe el proyecto
17		Generación de expectativas en la población	Área de proyecto y predios que hacen parte de la zona de servidumbre en donde se circunscribe el proyecto

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

No	MEDIO	IMPACTO PRELIMINAR	UNIDAD DE ANÁLISIS
18		Generación de conflictos entre la empresa y comunidad	Área de proyecto y predios que hacen parte de la zona de servidumbre en donde se circunscribe el proyecto
19		Cambio en la dinámica del empleo	Área de proyecto y predios que hacen parte de la zona de servidumbre en donde se circunscribe el proyecto
20		Cambio en la oferta de bienes de servicios locales	Área de proyecto y predios que hacen parte de la zona de servidumbre en donde se circunscribe el proyecto
21		Afectación a predios privados	Área de proyecto y predios que hacen parte de la zona de servidumbre en donde se circunscribe el proyecto
22		Incremento del tráfico vehicular	Área de proyecto y predios que hacen parte de la zona de servidumbre en donde se circunscribe el proyecto
23		Mejoramiento en el sistema de transmisión energético nacional	Área de proyecto y predios que hacen parte de la zona de servidumbre en donde se circunscribe el proyecto

Fuente: Equipo consultor a partir de ANLA (2018).


Paso 5. En este último paso, se espacializó el resultado obtenido de la fase anterior. Para la espacialización de impactos se realizó con la definición de límites que puedan ser presentados gráficamente para las temáticas analizadas. La envolvente será el área de influencia. La división político administrativo fue construida utilizando las planchas del IGAC. Una vez caracterizada, se efectúa la iteración de ajuste para el área de influencia final.

2.2.5. MEDIO ABIÓTICO

2.2.5.1. Geología

Para el desarrollo de este componente se realizaron los siguientes pasos:

1. Recopilación de información secundaria: Para la identificación y reconocimiento de las unidades geológicas en el área de estudio se realizó una búsqueda de información secundaria documental y cartográfica en bases de datos y fuentes oficiales para Colombia como el Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS, actualmente conocido como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH y la Red Sismológica

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019


Nacional. Documentos de planeación y estudios sobre el municipio de Montería. Los cuales se listan a continuación:

- Borrador Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Montería 2020-2032 el cual tiene información documental y cartografía a escala 1:25.000.
- Memoria explicativa de la geología de la plancha N° 61 Montería, realizada por Ingeominas en 2001 a escala 1:100.000.
- Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS *et al*, 2019).
- Mapa geológico del departamento de Córdoba realizado por Ingeominas en 1998, información documental y cartográfica a escala 1:100.000.
- Estudio general de Amenaza Sísmica de Colombia, realizado por AIS-INGEOMINAS-UNIANDES en 1996.
- Geología de los cinturones del Sinú, San Jacinto y borde occidental del valle inferior del Magdalena realizado por Ingeominas en 2004, información documental y cartográfica a escala 1:300.000.
- Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia del año 2009 realizado por la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad EAFIT.
- Mapa Nacional de Amenaza Sísmica de Colombia periodo de retorno 475 años del año 2010 realizado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería y la Universidad Nacional de Colombia.
- Anexo K compilación de la cuenca Sinú-San Jacinto realizado por el Servicio Geológico Colombiano en el año 2014.

Adicionalmente y por lo solicitado en los Tdr17 se definen las unidades geológicas de acuerdo con la nomenclatura geológica nacional establecida por el Servicio Geológico Colombiano.

2. Análisis de información secundaria: Con la información secundaria disponible se realizó un análisis detallado de cada uno de los documentos, de donde se obtuvo la información más importante y relevante de las unidades geológicas, desde un contexto regional hasta llegar específicamente al área de estudio. La información documental y cartográfica que se seleccionó después del análisis de cada una de las fuentes fue:

- Para la descripción general de las unidades que se presenta en el área se utilizó la información oficial de Ingeominas del mapa geológico del departamento de Córdoba del año 1998.
- Memoria explicativa de la geología de la plancha N° 61 Montería, realizada por Ingeominas en 2001 a escala 1:100.000 (se anexa a la GDB del proyecto).

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

- Geología de los cinturones del Sinú, San Jacinto y borde occidental del valle inferior del Magdalena realizado por Ingeominas en 2004, información documental y cartográfica a escala 1:300.000.
- Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS *et al*, 2019).
- Mapa Nacional de Amenaza Sísmica de Colombia periodo de retorno 475 años del año 2010 realizado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería y la Universidad Nacional de Colombia.
- Anexo K compilación de la cuenca Sinú-San Jacinto realizado por el Servicio Geológico Colombiano en el año 2014.

3. Implementación del SIG: Sobre el mapa base digital del área de estudio se realizó la superposición de las capas de información seleccionadas y se generaron las salidas gráficas correspondientes. De igual forma de acuerdo con lo solicitado en los Tdr17 la cartografía es consistente con la nomenclatura geológica nacional establecida por el Servicio Geológico Colombiano y también establecida en los rangos de dominio de la GDB.

4. Identificación y descripción final: Finalmente se identifican las unidades geológicas correspondientes al área de estudio y se describen a partir de las características propias de formación y en relación con la distribución para el área de estudio.

2.2.5.2. Geomorfología


Para el desarrollo del capítulo se realizaron los siguientes pasos:

1. Recopilación de información secundaria: Para la identificación y reconocimiento de las unidades geomorfológicas del área de estudio se realizó una búsqueda de información secundaria documental y cartográfica en bases de datos y fuentes oficiales para Colombia. Los cuales se listan a continuación:

- Borrador Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Montería 2020-2032 el cual tiene información documental y cartografía a escala 1:25.000.
- Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS *et al*, 2019).
- Ortomosaicos con Drone Phantom 4.

Adicionalmente y por lo solicitado en los Tdr17 se tiene en cuenta la metodología que utiliza el Servicio Geológico colombiano SGC quien emplea la propuesta por Carvajal para definir geoformas con criterios geo morfogenéticos.

2. Análisis de información secundaria: Con la información secundaria disponible se realizó un análisis detallado de cada uno de los documentos, de donde se obtuvo la información más importante y relevante de las unidades identificadas y los rasgos estructurales, haciendo énfasis en la morfogénesis y en la morfodinámica del área de estudio.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

La información documental y cartográfica base con la que se trabajó fue la Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS *et al*, 2019) y el Borrador Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Montería 2020-2032.

3. Implementación del SIG: Sobre el mapa base digital del área de estudio se realizó la superposición de las capas de información seleccionadas y se generaron las salidas gráficas correspondientes.

4. Identificación y descripción final: Finalmente se identifican las unidades geomorfológicas correspondientes al área de influencia y se describen a partir de las características propias de formación y en relación con la distribución para el área de estudio.



2.2.5.3. Suelos

La metodología implementada para este componente, parte en las siguientes fases:

Fase 1: En esta primera fase se realizó una recopilación y sistematización exhaustiva de la toda la información existente que sirva como soporte teórico para realizar la caracterización del presente componente. Para ello, se consultaron estudios realizados en la región como Borrador Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Montería 2020-2032, Estudio general de suelos y zonificación de tierras de Córdoba (Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC), 2009), Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS *et al*, 2019) entre otros. Así mismo, se contó con información primaria como es el caso del mapa de cobertura de la tierra del área de estudio a escala 1:25000 construida con imágenes satelital Sentinel 2A año 2019 20 m x 20 m a escala 1:25.000 y caracterizando las coberturas con la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010).

Fase 2: En esta fase se identificaron las unidades de suelo y la capacidades de uso de la tierras presente en el área de estudio, tomando como base la actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS *et al*, 2019), en la que los autores utilizaron los estudios semidetallados de suelos realizado por el Instituto Von Humboldt (2014); además de los estudios generales de suelos de los cuatro departamentos (Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar) realizados por el IGAC (2009) y controles de campo cumpliendo la norma establecida sobre la proporcionalidad de observaciones: 40% de detalladas (cajuelas) y 60% de comprobación (barrenos), permitiendo conocer el patrón de distribución de los suelos aun nivel semidetallado a escala 1:25000.

Fase 3: En esta fase se procedió a realizar el mapa de uso actual del suelo, este término hace referencia a las actividades que desarrolla el hombre sobre el recurso tierra. Para realizar el mapa de uso actual del suelo se utilizó como insumo el mapa de coberturas de la tierra a escala 1:25000; al cual se realizó una equivalencia entre coberturas y usos. Para esto, las unidades de cobertura se agruparon en los usos del suelo definidos en la metodología establecida por el IGAC

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

y posteriormente fueron homologados por los expuestos en la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 (MADS, 2016).

Fase 4: Con la definición del uso actual y capacidad de uso de la tierra a escala 1: 25000 se realizó el cruce entre estos para determinar los posibles conflictos de uso del suelo en el área de estudio. Para ello, se aplicó la guía de conflictos del uso del suelo propuesto por IGAC & CORPOICA, (2002). Esta metodología tiene en cuenta tanto la oferta biofísica expresada por la vocación de uso de las tierras como la demanda actual, expresada como cobertura y uso actual de las tierras; las clases de conflictos y sus grados de intensidad surge de la combinación de una tabla o matriz en la que se consignó la decisión para evaluar concordancia, compatibilidad o discrepancia en el uso; además, mediante ésta se incluyó la definición de usos compatibles a la vocación de uso principal de cada unidad de tierra, obteniéndose así, las diferentes clases de conflicto y su respectiva intensidad (IGAC & CORPOICA, 2002a).

Se estableció una estructura compuesta por tres (3) clases de conflictos, dos (2) de ellas subdivididas en tres (3) intensidades de acuerdo con la mayor o menor discrepancia en el uso que presenten las combinaciones de pares (p.e. vocación actual de uso, uso actual) incluidas en la clase de conflicto. Las clases corresponden a evaluaciones que permiten establecer el uso adecuado (sin conflicto), conflicto por subutilización y conflicto por sobreutilización; cada uno calificado por su grado de intensidad: ligero, moderado, severo; de acuerdo con la siguiente clasificación (Tabla 8):

Símbolo A: Tierras sin conflictos de uso o uso adecuado.

Símbolo S: Conflictos por subutilización.

Subutilización ligera. Símbolo S1

Subutilización moderada. Símbolo S2

Subutilización severa. Símbolo S3

Símbolo O: Conflictos por sobreutilización.



Sobreutilización ligera. Símbolo O1

Sobreutilización moderada. Símbolo O2

Sobreutilización severa. Símbolo O3

Tabla 8. Matriz de decisión.


VOCACIÓN		USO ACTUAL										
		AGRICOLA			AGROFORESTAL		GANADERA		FORESTAL		CONSERVACIÓN	
		CTI, CTC	CCI		CCC	CAG		PCI	PEX	FPR	FPP	CFP, CRH
		Cu	Cña, Ba, Fr, Cf, Pa	Ac	Cs-Cñ	Af	Pa	Pm	Ap, Pn	Bp	Bi, Ma	
AGRICOLA	Cultivos transitorios	CTI	A	A	S2	S2	S2	S3	S1	S3	S3	S3
	intensivos											

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS								Código: MI-AYC-F-INFT			
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA								Versión: 01			
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES								Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019			

USO ACTUAL													
VOCACIÓN			A G R I C O L A			AGROFORESTAL		GANADERA		FORESTAL		CONSERVACIÓN	
Tipo principal de uso			CTI, CTC	CCI		CCC	CAG		PCI	PEX	FPR	FPP	CFP, CRH
			Cu	Cña, Ba, Fr,Cf, Pa	Ac	Cs-Cñ	Af	Pa	Pm	Ap, Pn	Bp	Bi, Ma	
	Cultivos transitorios	CTS	A	A	S1	S1	S2	S3	S1	S3	S3	S3	S3
	semi-intensivos												
	Cultivos semipermanentes CSI		A	A	S1	S1	S2	S3	S1	S3	S3	S3	S3
	y permanentes intensivos												
	Cultivos semipermanentes CSS		O1	O1	A	A	A	S2	O1	S2	S1	S3	S3
	y permanentes												
	semi intensivos												
AGROFORESTAL	Silvoagícola	SAG	O3	O1	O2	O1	A	S2	O2	S1	A	S2	S3
			O3	O1	O2	O1	O1	A	O2	A	A	S2	S3
	Agrósilvopastoril	SAP	O3	O2	O3	O2	O2	A	O2	A	A	S2	S3
	Silvopastoril	SPA	O3	O2	O3	O2	O2	A	O2	A	A	S2	S3
	Pastoreo intensivo	PSI	O1	O1	O1	O1	O1	S1	A	S2	A	S3	S3
PECUARIA	y semiintensivo												
	Pastoreo extensivo PEX		O3	O3	O3	O2	O2	S1	O1	A	A	S2	S3
FORESTAL	Producción	FPR FPP	O3	O2	O3	O3	S1	O1	O3	S2	A	S2	S3
	Protección - producción		O3	O3	O3	O3	O2	O2	O3	O1	A	A	A
	Protectora CFP		O3	O3	O3	O3	O2	O3	O3	O2	A	O1	A
CONSERVA-CION	Recursos hídricos	CRH	O3	O3	O3	O3	O3	O3	O3	O3	A	O3	A
	Recuperación	CRE	O3	O3	O3	O3	O3	O3	O3	O3	A	O3	A

Fuente: Elaboración consultor a partir de IGAC & CORPOICA (2002b).

Fase 5. Con la claridad en los usos actuales y potenciales, y posteriormente el análisis del conflicto de uso de suelo aplicando la metodología de (IGAC & CORPOICA., 2002), en esta fase, se establecieron las variables como: área, porcentaje y la respectiva especialización de cada categoría de conflicto. La definición de estos términos y simultáneamente el análisis del cruce de información mediante el manejo de cartográfico de las temáticas referidas, arroja resultados, los cuales permiten establecer los diferentes niveles con respecto a los conflictos existentes, lo que permite determinar el grado de aprovechamiento del recurso suelo

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

2.2.5.4. Hidrología

Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

1. Recopilación de información secundaria: Para el capítulo de hidrología en el área de estudio se realizó una búsqueda de información documental y cartográfica en bases de datos y fuentes oficiales, en documentos de planeación y estudios sobre el municipio de Montería. Los cuales se listan a continuación:


- Borrador Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Montería 2020-2032 el cual tiene información documental y cartografía a escala 1:25.000.
- Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS *et al*, 2019)
- Plan de manejo de Furatena (CVS, 2018)
- Planchas cartográficas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC que corresponden al área de influencia a escala 1:25.000, las cuales son las denominadas 61IC4, 61IIIA2, 61IIIB3, 61IIIB4 y 61IIIB1 del año 2018.
- Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas de Colombia del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM del año 2013.
- Información hidrometeorológica del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM.

2. Verificación en campo: Se realizaron salidas de campo para ubicar geográficamente los sistemas lénticos que se presentan en el área de influencia y reconocer características importantes de los sistemas lóticos. Esta información se levantó por verificación visual, ubicación de coordenadas y sobrevuelos con Drone.

3. Análisis de información secundaria: Con la información disponible se realizó un análisis detallado de cada uno de los documentos, que consistió en la revisión de toda la información disponible tanto documental y cartográfica y se comparó con el área de influencia. De esta revisión se obtuvo la información más importante y relevante de los sistemas lénticos y lóticos que se encuentran en el área de influencia.

La información documental y cartográfica que se seleccionó después del análisis de cada una de las fuentes, fueron:

- Cartografía básica del IGAC (datos abiertos) del año 2018 a escala 1:25.000 plancha número 61IC4, 61IIIA2, 61IIIB3, 61IIIB4 y 61IIIB1 (IGAC, 2018) (se anexa a la GDB del proyecto).

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019


- Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS *et al*, 2019).
- Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas de Colombia del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM del año 2013.
- Información hidrometeorológica del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM de acuerdo con los datos de la estación Montería para el año 2020.

Esta información se seleccionó porque es información oficial para el área de influencia, especialmente la cartografía generada por el IGAC a escala 1:25.000 de las planchas 61IC4, 61IIIA2, 61IIIB3, 61IIIB4 y 61IIIB1 (IGAC, 2018), así mismo, la actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú se desarrolló con información actualizada para el año 2016 al 2018 y con alto grado de detalle para la descripción de las características morfológicas de la subcuenca identificada en el área de influencia. Asimismo, se tomaron muestras de agua en periodos climáticos distintos que fueron analizadas en un laboratorio acreditado por el IDEAM.

4. Implementación del SIG: Sobre el mapa base digital del área de influencia se realizó la superposición de las capas de información seleccionadas y se generaron las salidas gráficas correspondientes.

5. Identificación y descripción final: Finalmente se identificaron y describieron los sistemas hídricos presentes en el área de estudio y se realiza el análisis morfológico correspondiente. Para la estimación de los caudales se utilizó el método del número de curva (CN), utilizado por Zabaleta (2017). El procedimiento inicia con la evaluación de las series de precipitaciones, mediante análisis de rachas, desviación estándar y promedios para verificar la calidad de los datos. La precipitación de diseño en este estudio corresponde a los eventos máximos en 24 horas para periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, utilizando el método predictivo de distribución de probabilidad de Gumbel. La asignación de grupos hidrológicos de suelos (HGS) se realizó usando la clasificación textural de los distintos tipos de suelos reportados por IGAC (2009) como fuente oficial de información básica, considerando como referencia las texturas más finas, por ser la condición más limitante a la infiltración potencial; siendo los suelos de textura gruesa HGS A, francos B y C, Arcillosos D.

La identificación de cobertura del terreno se realizó por clasificación digital de imágenes de satelitales mediante clasificación supervisada para la imagen Sentinel 2A año 2019 20 m x 20 m a escala 1:25.000. La clasificación de la imagen se realizó con el software Erdas IMAGINE versión 2014 en su extensión gratuita. El procedimiento de clasificación fue realizado con la metodología Corine Land Cover adaptado para Colombia por el Instituto de Hidrología, meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, estableciéndose como clases de cobertura a clasificar los tipos de cubiertas de bosque, pastos, suelo desnudo, superficies de agua, cobertura de nubes y sombras, vegetación secundaria y zona urbana. El proceso de clasificación se realizó mediante la utilización del software ERDAS Imagine versión 2014. Se estimó el CN utilizando ArcCN-Runoff extensión gratuita de ArcGIS, teniendo como insumo de entrada las capas tipo "Shape" de cobertura del terreno y grupos hidrológicos de suelos. La estimación de láminas y volúmenes de escurrimientos se realizó empleando la herramienta ArcCN-Runoff de acuerdo con los resultados

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

obtenidos en la estimación de mapas de número de curva, considerando para el cálculo del escurrimiento ponderado total la expresión:

$$Q_w = \sum Q_i A_i A_T$$

Donde Q_w es el escurrimiento total superficial, Q_i el caudal por unidad de área dependiendo del número de curva asociado y la vegetación, A_i el área de secciones y A_T el área total de estudio.

2.2.5.5. Usos y Usuarios

Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 0633 del 28 de diciembre de 2021.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:


1. Recopilación de información secundaria: Para la identificación y descripción de los usos y usuarios que se encuentran en el área de estudio se realizó una búsqueda de información documental y cartográfica en bases de datos y fuentes oficiales, en documentos de planeación y estudios sobre el municipio de Montería. La documentación revisada fue la siguiente:

- Borrador Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Montería 2020-2032 el cual tiene información documental y cartografía a escala 1:25.000.
- Plan de Manejo del Humedal de Furatena (CVS, 2018)
- Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS *et al*, 2019).

Adicionalmente se consultó en la base de datos de los permisos ambientales que tiene la Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge -CVS y el Sistema de Información del Recurso Hídrico SIRH para conocer los usuarios legales de los sistemas superficiales y subterráneos del área de influencia.

2. Salidas de campo: Las salidas de campo se realizaron con el fin de verificar la información obtenida de POMCA y georreferenciar los cuerpos de agua artificiales y naturales que se encuentran en el área de influencia, para complementar la información sobre los usos y usuarios del agua. Se realizaron recorridos en toda el área de influencia y mediante verificación visual se corroboraron los diferentes usos según la experticia del profesional de campo.

3. Análisis de información: Con la información disponible se realizó un análisis detallado de cada uno de los documentos, de donde se obtuvo la información más importante y relevante para los usos del agua que se dan en el área de influencia.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

4. Implementación del SIG: Sobre el mapa base digital del área de influencia se realizó la superposición de las capas de información seleccionadas y se generaron las salidas gráficas correspondientes.

5. Identificación y descripción final: Finalmente se identifican y describen los usos y usuarios correspondientes al área de influencia

2.2.5.6. Hidrogeología

Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021.


La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

Para la identificación y descripción de las unidades hidrogeológicas del área de estudio se utilizó información secundaria, de acuerdo con las condiciones geológicas y se obtuvo un mapa hidrogeológico a partir del mapa geológico del área de influencia, usando como referencia el Atlas de Agua Subterránea de Colombia, elaborado por el INGEOMINAS en el año 2004, esto con el fin de identificar los principales acuíferos, características y nomenclatura.

Entre la información que se revisó para la identificación se encuentran los siguientes documentos:

- Borrador Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Montería 2020-2032 el cual tiene información documental y cartografía a escala 1:25.000.
- Memoria explicativa de la geología de la plancha N° 61 Montería, realizada por INGEOMINAS en 2001 a escala 1:100.000.
- Mapa geológico del departamento de Córdoba realizado por INGEOMINAS en 1998, información documental y cartográfica a escala 1:100.000.
- Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS *et al*, 2019)
- Mapa hidrogeológico de Córdoba del año 2004 a escala 1:250.000 realizado por Ingeominas.
- Hidrogeoquímica del departamento de Córdoba del año 2003 a escala 1:250.000 realizado por Ingeominas.
- Consideraciones técnicas para el manejo del agua subterránea en el departamento de Córdoba del año 2003 a escala 1:250.000 realizado por INGEOMINAS.
- Atlas de Agua Subterránea de Colombia del año 2004 realizado por INGEOMINAS.

1. Análisis de información secundaria: Con la información disponible se realizó un análisis detallado de cada uno de los documentos, de donde se obtuvo la información más importante y relevante de las unidades hidrogeológicas que se encuentran en el área de estudio.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

La caracterización hidrogeológica para el área de influencia se efectuó desde un marco regional a partir de la geología, geomorfología e hidrología con la información disponible en instituciones de nivel nacional, regional y/o local, tales como: Servicio Geológico Colombiano (SGC), Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), autoridades ambientales, universidades u otras instituciones que desarrollan estudios sobre este tema.

La caracterización buscó identificar las unidades geológicas que conforman los sistemas acuíferos en el área de influencia, sus usos actuales y potenciales, la estimación de la oferta del recurso hídrico subterráneo, entre otros aspectos con el fin de generar un modelo hidrogeológico conceptual, que permite identificar las condiciones de recarga agua, las características litológicas de la roca permeable, las secuencias estratigráficas y las respectivas condiciones hidrogeológicas locales tales como: transmisividad, coeficiente de almacenamiento, capacidad específica y capacidad hidráulica. De igual manera, a través toma de muestras de agua en periodos climáticos distintos y analizado en un laboratorio acreditado por el IDEAM, se establecieron índices hidro geoquímicos.

2. Implementación del SIG: Sobre el mapa base digital del área de influencia se realizó la superposición de las capas de información seleccionadas y se generaron las salidas gráficas correspondientes.

3. Identificación y descripción final: Finalmente se identifican y describen las principales unidades hidrogeológicas, las áreas de recarga, puntos de agua subterránea y potencialidad hidrogeológica presentes en el área de influencia.

2.2.5.7. Geotecnia

En este apartado se actualiza información sobre estabilidad y zonificación geotécnicas para la nueva área de influencia presentada.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

Para el desarrollo de este componente se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Para evaluar el subsuelo del proyecto se realizaron diez (10) sondeos de 10.00 m de profundidad. Para el avance de las perforaciones se utilizaron barrenos manuales tipo helicoidal, además se hicieron pruebas de penetración estándar (SPT). Cuando se alcanzó el nivel adecuado a cada metro y medio, se tomó una muestra inalterada, para lo cual se acopló el tubo estándar o Shelby, según fuere granular o cohesivo el suelo, en la varilla de extensión y se procedió a tomar una muestra inalterada. El tubo se introdujo a golpes (o presión), con una almadana que pesa 63.50 Kg desplazándose en caída libre desde 0.762 m, hasta lograr una penetración aproximada de 0.45 m, espaciados cada 0.15 m y contabilizando el número de golpes en cada segmento de suelo penetrado, luego se procedió a sacar la muestra.



 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Figura 1. Equipos e insumos utilizados para los sondeos




Fuente: consultorías geotecnia y ambiente

Sobre las muestras se tomaron las más representativas para la clasificación por el Sistema Unificado (USCS) y con ellas se determinaron las características de resistencia mecánica del suelo, mediante la ejecución de los siguientes ensayos de laboratorio:

- Tamizado mecánico.
- Límites líquido y plástico.
- Determinación de humedad.
- Peso específico.
- Compresión inconfiada.
- Determinación del potencial de expansividad.

Paso 2. Recopilación de información secundaria: Para complementar la información obtenida en campo y laboratorio, se realizó una búsqueda de información documental y cartográfica en bases de datos y fuentes oficiales, en documentos de planeación y estudios sobre el municipio de Montería como:

- Borrador Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Montería 2020-2032 el cual tiene información documental y cartografía a escala 1:25.000.
- Zonificación De La Susceptibilidad y La Amenaza Relativa Por Movimientos En Masa Escala 1:100 000 de la plancha 61-Montería del Servicio Geológico Colombiano y la Universidad Nacional de Colombia del año 2016.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

- Metodología para la zonificación de susceptibilidad general del terreno a los movimientos en masa desarrollado por el IDEAM en el año 2012.

Paso 3. Estudio de las variables escogidas: las variables seleccionadas para el análisis fueron geología, geomorfología, hidrogeología y cobertura de la tierra, con la información de la memoria explicativa de la zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa de la plancha 61 del año 2016 se seleccionaron los diferentes pesos.

Paso 4. Implementación del SIG: Sobre el mapa base digital del área de influencia se digitalizó la información temática georreferenciada.

Paso 5. Evaluación de variables: Se evaluó la información obtenida y se determinaron los pesos de las variables para la determinación de la estabilidad geotécnica y de igual forma las variables que son detonantes.

Paso 6. Modelación de susceptibilidad: Con base en la calificación semi-cuantitativa de las Unidades Cartográficas de Parámetro (UCP), se realizó la modelación multivariada de variables en función de la susceptibilidad, para la obtención de la zonificación geotécnica.

Se consideraron como factores externos que pueden detonar procesos de remoción en masa a las variables de precipitación, amenaza sísmica y amenaza relativa del terreno.

Para la zonificación geotécnica se estableció una categoría de tipo cualitativa, que reflejan la conjugación de las variables del estudio, incluyendo los factores detonantes de precipitación y sismicidad. Se realizó una modelación de diferentes componentes asociados a un atributo cartográfico, se reemplazó en un SIG (ArcGis10.8), por el valor asignado en las tablas de susceptibilidad, de tal forma que las imágenes de los mapas de susceptibilidad temática resultantes representan un rango de valores entre 1 y 5, de acuerdo con la siguiente Tabla:

Tabla 9. Categoría y valores de susceptibilidad para el análisis de las variables



Categoría de susceptibilidad	Peso
Muy baja	1
Baja	2
Moderada	3
Alta	4
Muy alta	5

Fuente: Elaboración consultor a partir de Consultoría Colombiana S.A., 2016

Toda la información primaria y secundaria utilizada para la descripción del apartado se presenta en Anexo C8.

2.2.5.8. Atmosfera

Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

Para el desarrollo del análisis climatológico, se tomó información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM registrada con las estaciones más representativas ubicadas dentro del área de influencia o en zonas próximas al área del proyecto, dando prioridad a las estaciones actualmente activas. La información que se consolidó es desde el año 1991 hasta el año 2020. Las estaciones escogidas se describen a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 10. Estaciones meteorológicas cercanas al área de influencia.

CÓDIGO	NOMBRE ESTACIÓN	MUNICIPIO	LATITUD	LONGITUD	ALTITUD
13035501	AEROPUERTO LOS GARZONES	MONTERÍA	8.83	-75.83	20.00 msnm
13075050	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	MONTERÍA	8.79	-75.86	15.00 msnm
13070110	CARRIZAL	SAN CARLOS	8.68	-75.75	40.00 msnm

Fuente: IDEAM, 2021

• Monitoreo de ruido

La metodología utilizada está basada en los lineamientos establecidos en la Resolución 0627 de 2006. El procedimiento técnico fue llevado a cabo por Control de Contaminación Ltda la cual se encuentra acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM mediante Resolución 0880 de 2019 y 1397 de 2019.

El monitoreo de ruido ambiental en la zona de influencia del proyecto se llevó a cabo durante los días 19, 21 y 25 de febrero de 2021 realizando recorridos diurnos y nocturnos.



Las mediciones se realizaron bajo las siguientes condiciones:

- Días Hábiles: 19 y 25 de febrero de 2021
- Día No Hábil 21 de febrero de 2021

Las mediciones fueron desarrolladas en dos (2) jornadas teniendo en cuenta los siguientes horarios establecido por la Resolución vigente 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS):

Tabla 11. Horario de medición

Horarios establecidos por resolución		DÍA	Horario de medición en campo	
DIURNO	NOCTURNO		DIURNO	NOCTURNO
De las 7:01 a las 21:00 horas	De las 21:01 a las 7:00 horas	19/02/2021	07:01 a las 18:34	21:26 a las 04:27
		21/02/2021	08:11 a las 14:55	21:20 a las 04:09

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Horarios establecidos por resolución		DÍA	Horario de medición en campo	
DIURNO	NOCTURNO		DIURNO	NOCTURNO
		25/02/2021	09:05 a las 16:00	21:01 a las 3:56

Fuente: Equipo consultor, 2021

2.2.5.9. Paisaje

Para el desarrollo de este componente se realizaron los siguientes pasos:

1. **Recopilación de información secundaria:** Para la identificación y reconocimiento de todas las variables de estudio se realizó una búsqueda de información documental y cartográfica en bases de datos y fuentes oficiales, en documentos de planeación y estudios sobre el municipio de Montería, como:
 - Borrador Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Montería 2020-2032 el cual tiene información documental y cartografía a escala 1:25.000.
 - Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS et al, 2019).
 - Plan de Manejo del Humedal Furatena (CVS, 2018).
2. **Estudio de las variables escogidas:** Se tomo las unidades de paisaje definidas por la Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA 9 a escala 1:25.000.
3. **Análisis de Calidad y Fragilidad:** Con las unidades de paisaje se determinó la calidad y la fragilidad, para lo cual se adaptó la metodología propuesta por Montoya, Padilla, & Stanford (2003), la cual se basa en dos modelos con procesamiento de información cartográfica básica y temática.

En el caso de la calidad visual se consideran 7 aspectos para la evaluación, como se muestra en la Figura 2 y en el caso de la fragilidad visual se contempla el análisis de 6 variables, como está indicado en la Figura 3.




	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Figura 2. Modelo de Calidad Visual del Paisaje



Fuente: Elaboración consultor a partir de Montoya et al., 2003



Figura 3. Modelo de fragilidad visual



Fuente: Elaboración consultor a partir de Montoya et al., 2003

A continuación, se describe la categoría y el valor asignado por cada aspecto o variable para la determinación de la calidad y la fragilidad visual:

Calidad visual

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

- **Desnivel:** Definido como la diferencia entre la cota máxima y mínima de cada unidad. En este sentido, a mayor desnivel se percibe mayor calidad, tal como se muestra en la Tabla 12.

Tabla 12. Categorías y valores de ponderación para la variable de desnivel

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	Desnivel < 600	1
	2	Desnivel entre 600 y 850 m	2
	3	Desnivel entre 850 y 1100 m	3
Mayor	4	Desnivel >	4

Fuente: Elaboración consultor tomado a partir de Montoya et al., 2003.

- **Complejidad de las formas:** La calidad visual es mayor en las unidades con más porcentaje de superficie ocupada por formas que indican complejidad estructural (Tabla 13).

Tabla 13. Categorías y valores de ponderación de la variable de complejidad de las formas

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	Formas simples	1
	2	Formas medianamente simples	2
	3	Formas medianamente complejas	3
Mayor	4	Formas Complejas	4

Fuente: Elaboración consultor tomado a partir de Montoya et al., 2003.

- **Diversidad de formaciones:** Se asigna mayor calidad a las unidades que tienen más heterogeneidad y mezcla de coberturas que aquellas zonas que presentan más dominancia de alguna cobertura (Tabla 14).

Tabla 14. Categorías y valores de ponderación de la variable de diversidad de formaciones



Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	Mas dominancia	1
	2	Medianamente dominante	2
	3	Medianamente heterogéneo	3
Mayor	4	Mas heterogeneidad	4

Fuente: Elaboración consultor tomado a partir de Montoya et al., 2003.

- **Calidad visual de las formaciones:** Se asigna mayor calidad a las unidades de mayor cobertura de tipo natural y menor calidad a la mayor dominancia de coberturas transformadas (Tabla 15).

Tabla 15. Categorías y valores de ponderación de la variable de calidad visual de las formaciones

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	< 30% con coberturas naturales	1
	2	> 30% con cobertura naturales	2

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
	3	> 50% con coberturas naturales	3
Mayor	4	> 70% con coberturas naturales	4

Fuente: Elaboración consultor tomado a partir de Montoya et al., 2003.

- **Presencia de agua:** La presencia de cuerpos de agua representa un elemento de indudable valor paisajístico. En este sentido, se valora la presencia que se percibe en el conjunto de la unidad, sin embargo, no aquella que, aunque este no es un elemento dominante en la misma (Tabla 16).

Tabla 16. Categorías y valores de ponderación de la variable de presencia de agua

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	Ausencia	0
Mayor	2	Presencia	1

Fuente: Elaboración consultor tomado a partir de Montoya et al., 2003.

- **Vías:** Este criterio evalúa las unidades con mayor número de cuadrículas ocupadas por vías; dando el mayor peso a la red vial principal. El cálculo se basa en la fórmula de $5 \times (N^\circ \text{ de cuadrículas con carreteras de 1 orden}) + (N^\circ \text{ de cuadrículas con carreteras de 2 orden})$; del cual se obtienen los intervalos descritos en la Tabla 17.

Tabla 17. Categorías y valores de ponderación de la variable de vías

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	0-100	1
	2	100-250	2
	3	250-450	3
Mayor	4	>450	4

Fuente: Elaboración consultor tomado a partir de Montoya et al., 2003.

- **Densidad de población:** En este caso se asigna menor calidad a aquellas unidades con más cuadrículas ocupadas por poblaciones dispersas y en mayor medida las ocupadas por núcleos urbanos (Tabla 18).

Tabla 18. Categorías y valores de ponderación de la variable de densidad de población

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	0-50	1
	2	50-100	2
	3	100-200	3
Mayor	4	>200	4

Fuente: Elaboración consultor tomado a partir de Montoya et al., 2003.

Finalmente se establece las categorías definitivas basado en la sumatoria de los puntajes obtenidos para cada variable, en el cual se establece la calidad visual en cada unidad de paisaje (Tabla 19).



 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Tabla 19. Categorías de ponderación finales.

Calidad	Categoría
Calidad baja	< a 8
Calidad media	9-16
Calidad alta	17-25

Fuente: Elaboración consultor, 2021

Fragilidad visual

- **Vegetación y usos del suelo:** esta variable está definida como el inverso de la calidad de esta para ocultar una actividad que se realice en el territorio, es decir, la menor fragilidad está asociada a las formaciones vegetales de mayor altura, mayor complejidad y mayor grado cubierto, tal como se muestra en la Tabla 20.

Tabla 20. Categorías y valores de ponderación para la variable de Vegetación y usos del suelo.

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	Formación Arbórea densa y alta	1
	2	Formación arbórea dispersa	2
	3	Vegetación secundaria y arbustales densos	3
Mayor	4	Vegetación dispersa y mosaico de pastos y cultivos	4

Fuente: Elaboración consultor tomado y modificado de Montoya et al., 2003.

- **Pendiente:** Esta variable indica que a mayor pendiente más es la fragilidad, debido a la exposición de las acciones (Tabla 21).

Tabla 21. Categorías y valores de ponderación de la variable de pendiente.

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	Pendiente <5%	1
	2	Entre 5% y 15%	2
Mayor	3	Pendiente >	3



Fuente: Elaboración consultor tomado y modificado de Montoya et al., 2003.

- **Fisiografía:** La variable contempla la posición topográfica ocupada dentro de la unidad de paisaje (Tabla 22)

Tabla 22. Categorías y valores de ponderación de la variable de fisiografía

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	Aluvial coluvial, navas	1
	2	Aluvial, terrazas, islas	2
	3	Laderas planas, vertientes, rellanos	3
Mayor	4	Divisorias, crestas, collados,	4

Fuente: Elaboración consultor tomado y modificado de Montoya et al., 2003.

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

- **Forma y tamaño de la cuenca visual:** A mayor extensión de la cuenca visual se evidencia mayor fragilidad; ya que cualquier actividad a realizar en una unidad extensa podrá ser observada desde un mayor número de puntos. En relación con su forma, se obtiene que posee mayor fragilidad donde se establezcan una direccionalidad en las vistas (forma de elipse) y se menor fragilidad si la forma es redondeada (Tabla 23).

Tabla 23. Categorías y valores de ponderación de la variable de forma y tamaño de la cuenca visual.

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	Unidad pequeña y forma elíptica	1
	2	Unidad pequeña y forma circular	2
	3	Unidad extensa y forma circular	3
Mayor	4	Unidad extensa y forma elíptica	4

Fuente: Elaboración consultor tomado y modificado de Montoya et al., 2003.

- **Compacidad:** La presencia de cuerpos de agua representa un elemento de indudable valor paisajístico. En este sentido, se valora la presencia que se percibe en el conjunto de la unidad, sin embargo, no aquella que, aunque este no es un elemento dominante en la misma (Tabla 24).

Tabla 24. Categorías y valores de ponderación de la variable de compacidad

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	Menor compacidad	1
	2	Mediana compacidad	2
Mayor	3	Mayor compacidad	3

Fuente: Elaboración consultor tomado y modificado de Montoya et al., 2003.

- **Distancia a vías y núcleos urbanos:** Se refiere a la influencia de la distribución de los observadores potenciales en el territorio; en este caso se evalúa el impacto visual de una actividad (Tabla 25).

Tabla 25. Categorías y valores de ponderación de la variable de distancia a vías y núcleos urbanos.



Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	Distancia superior a 1600 m	1
	2	Distancia entre 400 y 1600 m	2
Mayor	3	Distancia inferior a 400 m	3

Fuente: Elaboración consultor tomado y modificado de Montoya et al., 2003.

Finalmente se establece las categorías definitivas basado en la sumatoria de los puntajes obtenidos para cada variable, en el cual se establece la fragilidad visual en cada unidad de paisaje (Tabla 26):

Tabla 26. Categorías de ponderación finales.

Calidad	Categoría
Fragilidad baja	< a 7

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Calidad	Categoría
Fragilidad media	8-15
Fragilidad alta	16-21



Fuente: Elaboración consultor

4. **Valoración paisajística:** La valoración paisajística comprende la evaluación integrada de los componentes de calidad y fragilidad del paisaje en términos del ordenamiento de los paisajes a través de un gradiente de transformación asociado al impacto ambiental positivo o negativo a partir de la implementación de un proyecto determinado (Muñoz, 2004). Por tal motivo, se define la siguiente escala de valoración para la determinación del uso e impacto de acuerdo con las variables de calidad y fragilidad (Tabla 27).

Tabla 27. Categorías de valoración paisajística

Clase	Calidad	Fragilidad	Uso	Impacto
1	Alta	Alta	Conservación	Alto
2	Alta	Media	Turismo/recreación de bajo impacto	Alto - medio
3	Alta	Baja	Turismo/recreación3	Medio
4	Media	Alta/baja	Turismo/recreación y otras actividades de bajo impacto visual	Medio
5	Media	Media	actividades Silvopastoril y otras actividades que no generen un alto impacto visual	Medio
6	Baja	Alta/media	Localización de actividades de alto impacto visual	Bajo
7	Baja	Baja	Localización de actividades de alto impacto visual	Bajo

Fuente: Elaboración consultor tomado y modificado de Muñoz (2004).

 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

2.2.6. MEDIO BIÓTICO

2.2.6.1. Ecosistemas

Este componente no fue modificado dado que en la nueva área de influencia presentada en esta modificación no se encuentran coberturas diferentes a las caracterizadas en el EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021. Respecto a la cantidad de parcelas de caracterización florística, éstas se mantienen constantes permitiendo tener la suficiente representatividad de las coberturas a analizar.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

FASE I: En esta primera fase se realizó la recopilación y sistematización exhaustiva de la información secundaria existente que permitiera identificar los criterios de delimitación del área de influencia en términos bióticos y a su vez sirva de soporte para la definición de los ecosistemas terrestres. Para ello, se tomó como referencia Ortomosaicos con Drone Phantom 4 Pro con margen de error de 10 cm ajustado a nueve puntos de control y un mojón amarrado a IGAC y el Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia (MEC) (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), *et al*, 2017).

FASE II: Con la información obtenida en la anterior fase se procedió a generar el mapa de coberturas **para el área de influencia** utilizando para ello la metodología CORINE LAND COVER adaptada para Colombia y ajustada a la escala, a los que se efectuaron controles de campo por parte del profesional, en aquellas coberturas que se presentó dudas o incongruencias, mediante verificación ocular.

FASE III: En esta fase con el mapa de cobertura y su respectiva verificación de campo se aplicó los pasos metodológicos descritos en la Figura 8 para obtener el mapa de ecosistemas terrestres. Esta metodología hace un ejercicio de integración entre el mapa de cobertura obtenido de fuente primaria y el Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia (MEC) (IDEAM *et al*, 2017). El procesamiento de información entre los diferentes cruces espaciales se hizo en el Software ArcGis 10.8 de la plataforma ESRI.



	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Figura 4. Procesos metodológicos para la identificación de ecosistemas terrestres a partir de fuente primaria y secundaria.



Fuente: Consultor, 2021


2.2.6.2. Flora

Este componente no fue modificado dado que en la nueva área de influencia presentada en esta modificación no se encuentran coberturas diferentes a las caracterizadas en el EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021. Respecto a la cantidad de parcelas de caracterización florística estas se mantienen constantes permitiendo tener la suficiente representatividad de las coberturas a analizar.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

FASE I: La identificación y delimitación de las coberturas presentes en el área de influencia se desarrolló a través de la digitalización de imágenes satelitales de la plataforma SAS PLANET año 2020 y ortomosaicos a 150 m utilizando DRON PHANTON 4 PRO a escala 1:10.000. Para la clasificación e identificación de las coberturas se utilizó la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010); Una vez tenido el mapa de cobertura, se efectuaron controles de campo por parte del profesional, en aquellas coberturas que se presentó dudas.

Fase II: Posteriormente luego de identificar las coberturas de la tierra presente en el área de influencia, se caracterizaron las coberturas mediante método matemático. El tamaño de las parcelas depende de las unidades de vegetación que se identifiquen, del tamaño de estas, de las categorías de tamaño de los individuos, del tamaño y/o grado de heterogeneidad del área

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

de muestreo, y/o la riqueza y/o diversidad de las especies. Las variables medidas son las siguientes:

- Diámetro del tronco a la altura del pecho (DAP).
- Área basal.
- Altura total.
- Altura del fuste y altura comercial.
- Volumen total y comercial.

La identificación de los individuos registrados se llevó a nivel de especie. La nomenclatura taxonómica se basó acuerdo con el catálogo de plantas y líquenes de Colombia, The Plant List y/o Angiosperm Phylogeny Website. En caso de identificar durante los muestreos la presencia de especies endémicas, en veda a nivel nacional o regional (plantas vasculares y no vasculares), o en categorías de amenaza de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (o aquella norma que la modifique, sustituya o derogue), en los listados de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (en su versión más actualizada; señalar la fecha de consulta) y en los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES), se toma las coordenadas de ubicación. Asimismo, se reportará a las entidades competentes (tales como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, el IAvH, el SINCHI y el IIAP), las nuevas especies halladas.

Fase III: Se determinó las características de composición y estructura de cada unidad de cobertura teniendo en cuenta como mínimo los siguientes elementos:

- Densidad.
- Frecuencia.
- Abundancia.
- Dominancia.
- Estado sucesional.
- Grado de sociabilidad y estructura espacial.
- Diagnóstico y análisis de la regeneración natural (dinámica sucesional para brinzales y latizales).
- Perfiles de vegetación por unidad de cobertura vegetal, con su respectivo análisis.
- Superficie (expresada en hectáreas) de las unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo y su porcentaje de participación con respecto al área total del proyecto.

Para el caso de las coberturas susceptibles a aprovechamiento forestal se levanta la información con un esfuerzo de muestreo del 95% de probabilidad y 15% de error. Para cada ejemplar arbóreo se consignaron los datos referentes a la altura total, altura comercial, diámetro a la altura del pecho (Figura 5) y coordenadas. Cada uno de estos individuos es marcado con pintura roja identificándolos con un número consecutivo (Figura 6).


	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Figura 5. Levantamiento de CAP para los individuos.



Fuente: consultor, 2021

Figura 6. Levantamiento de Coordenadas y marcado de árboles




Fuente: consultor, 2021

Con respecto a las plantas de hábito epífito: Se utilizó el Análisis Rápido y Representativo de la Diversidad de Epífitas (RRED-analysis) propuesto por Gradstein et al. (2003), bajo el cual se muestrea como mínimo 5 forófitos para epífitas no vasculares, incluyendo musgos, hepáticas y líquenes, y 8 forófitos como mínimo para especies epífitas vasculares.

Asimismo, se analizó índice de riqueza y abundancia de plantas de hábitos terrestres, rupícolas y epífitos, incorporando los cálculos y análisis de abundancia y riqueza generales y para cada uno de los tipos de cobertura considerados en el estudio. La abundancia de epífitas se estima como la cobertura de las especies más representativas presentes en el troco principal del forófito.

2.2.6.3. Análisis de Conectividad Ecológica y Fragmentación de Hábitat

El análisis a escala regional presenta un panorama general de la zona y es presentado como contexto del análisis local, por este motivo la información utilizada a este nivel es netamente de

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

carácter secundario teniendo como base los instrumentos de planificación elaborados por la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS, con el fin de identificar a través de modelos de conectividad su relación con el área de estudio. En cuanto a la escala local, en el área de estudio se realizaron análisis de conectividad estructural y funcional a través del uso de modelos espaciales de vanguardia, logrando establecer los sectores con mayor importancia para la movilidad de la fauna con requerimientos de hábitat naturales y sensibles a la fragmentación y disturbios o elementos antrópicos. Este modelo no se basa en especies particulares, puesto que no se hayan datos que puedan correlacionarse con las variables que componen el modelo, tal es el caso de la abundancia o presencia de individuos de una especie a una cierta distancia por ejemplo de una vía o de un centro poblado, sin embargo, se asume que la cercanía a elementos antrópicos o naturales influye en la conectividad de las especies con requerimientos de hábitat natural.

En tanto las calificaciones a los valores asignados al modelo de conectividad fueron dados por profesionales con experiencia en la región y en modelos funcionales de ecosistemas como el del presente estudio. La cartografía base del análisis utilizada fue IGAC 1:25.000 (IGAC, 2018) para la elaboración de las variables a excepción de las variables de cobertura y árboles dispersos cuya interpretación se realizó a partir de las imágenes disponibles de Google Earth.

El abordaje metodológico para identificar las áreas con mayor conectividad local y fragmentación en el área de estudio incluye un análisis multivariado a partir de modelos de conectividad ecológica, como se explica a continuación. Los subproductos de las variables analizadas es la resistencia, referida a la identificación genérica de las condiciones ecológicas que pueden generar dificultades o facilidades en la movilidad de la fauna silvestre con requerimientos de hábitat natural, reportada en el componente de fauna, para llegar de un hábitat a otro en el paisaje.

Las variables analizadas y determinadas por el equipo técnico para identificar la resistencia del paisaje en el área de proyecto incluyen: la cobertura y el uso del suelo, cercanía a drenajes, a centros poblados, a las vías y cobertura arbórea dispersa. El área de análisis abarcó un área buffer adicional al área de influencia de aproximadamente 2.800 metros, a fin de incluir la funcionalidad de las coberturas próximas. En la Figura 7 se puede observar el buffer (área análisis conectividad funcional) con respecto al área de influencia.



	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Figura 7. Área de influencia vs Área para el modelo de conectividad funcional





Fuente: Elaboración consultor, 2021

Para valorar la resistencia se utilizó el concepto de integridad del paisaje, el cual es análogo a la conjugación de variables óptimas, y tiene por enfoque buscar la mejor disponibilidad de hábitats a través de condiciones favorables para las especies silvestres con preferencia de condiciones naturales o bajo disturbio¹, como también la identificación de las mejores rutas para el flujo de procesos ecológicos mediante las conexiones de áreas contiguas y de alta importancia. La valoración o calificación fue dada de 1 a 10 siendo 10 la mayor resistencia que presenta el elemento del paisaje para la movilidad de la fauna silvestre reportada en el componente de fauna. La asignación fue dada según el criterio del equipo técnico.

Posteriormente se identificó la resistencia general, a partir de la ponderación de todas las variables, y con la herramienta Linkage Mapper (McRae y Kavanagh 2011) se establecieron los probables sectores con mayor probabilidad de flujo (mayor permeabilidad) de especies silvestres o corredores de movilidad. Esta herramienta permite identificar las rutas de menor costo y modelar los corredores con un buffer expresado en un gradiente de acumulación de resistencia a la movilidad.

¹ A mayor integridad del paisaje mayor hábitat y condiciones óptimas para las especies silvestres con preferencia de condiciones de hábitat natural que hacen presencia en la zona indistintamente de su capacidad de dispersión. El análisis se enfoca en especies que utilizan hábitats naturales.

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Por último, se identificaron los sectores con mayor fragmentación en los corredores de movilidad y se contrastaron con el trazado.



2.2.6.3.1. Variables analizadas

Los criterios de la transformación de las variables a resistencia se establecen como se explicó en el capítulo anterior a la integridad del paisaje, siendo un menor valor cuando la variable analizada no representa fuentes de disturbio o corresponde a un elemento natural de este modo el modelo final indicará una menor resistencia a especies adaptadas a condiciones naturales y sensibles a elementos y fuentes de disturbio antrópico.

- Cobertura

En esta variable se le asigna una valoración a la resistencia por tipo de cobertura interpretada en la zona de estudio.

PAISAJE	TIPO DE RELIEVE	ÁREA TOTAL	COBERTURA	ÁREA HA	%	RESISTENCIA
Colinas	Colinado estructural denudativo	22,0	Pastos limpios	15,1	1,03	8
			Tejido urbano discontinuo	2,0	0,13	10
			Zonas comerciales	5,0	0,34	10
Llanura aluvial reciente	Valles aluviocoluviales	362,3	Arroz	37,6	2,58	8
			Canales	20,1	1,38	6
			Mosaico de pastos con espacios naturales	20,4	1,40	4
			Pastos arbolados	34,0	2,32	8
			Pastos limpios	250,2	17,12	8
Llanura inundable lacustre	Valles fluvio lacustres	666,5	Canales	2,8	0,19	6
			Estanques para Acuicultura continental	1,5	0,10	6
			Mosaico de pastos con espacios naturales	55,6	3,80	4
			Mosaico de pastos y cultivos	45,2	3,09	4
			Pastos arbolados	54,1	3,70	8
			Pastos limpios	393,2	26,92	8

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019



PAISAJE	TIPO DE RELIEVE	ÁREA TOTAL	COBERTURA	ÁREA HA	%	RESISTENCIA
Superficie de aplanamiento	Colinas denudativas	410,5	Red vial y territorios asociados	1,8	0,13	10
			Tejido urbano continuo	7,6	0,52	10
			Tejido urbano discontinuo	29,0	1,98	10
			Herbazal denso de tierra firme arbolado	8,0	0,55	1
			Zonas comerciales	65,2	4,46	10
			Zonas industriales	2,6	0,18	10
			Áreas deportivas	5,7	0,39	8
			Arroz	1,4	0,10	8
			Cuerpos de agua artificiales	1,6	0,11	6
			Mosaico de pastos con espacios naturales	17,2	1,17	4
			Pastos arbolados	27,3	1,87	8
			Pastos limpios	354,9	24,29	8
			Tejido urbano discontinuo	0,2	0,02	10
			Zonas comerciales	2,0	0,14	10

Fuente: Equipo consultor, 2022

- Drenajes

La distancia a los drenajes se reclasifica por clases o rangos y posteriormente se valora su resistencia.

Distancia al drenaje
Menor a 15 metros
De 15 a 40 metros
De 40 a 100 metros
Mayor a 100 metros

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Fuente: Equipo consultor, 2021

- Árboles dispersos

La valoración de la resistencia para los árboles dispersos fue de 1 cuando tiene presencia y 10 cuando no. Esta no incluye la vegetación arbórea como por ejemplo la de los mosaicos con espacios naturales.

- Distancia a centros poblados

La distancia a los centros poblados se reclasifica por clases o rangos y posteriormente se valora de acuerdo con su resistencia.

Distancia al centro poblado
Menor a 100 metros
De 100 a 300 metros
De 300 a 1000 metros
Mayor a 1000 metros

Fuente: Equipo consultor, 2021

- Distancia o cercanía a vías

La distancia a las vías fue reclasificada por clases o rangos y posteriormente se valora de acuerdo con su resistencia.

Calidad	Clase	Categoría	Valor asignado
Menor	1	Distancia superior a 1600 m	1
	2	Distancia entre 400 y 1600 m	2
Mayor	3	Distancia inferior a 400 m	3

Fuente: Equipo consultor, 2021


- Cercanía a otras infraestructuras lineales

La distancia a otras infraestructuras se reclasifica por clases o rangos y posteriormente se valora de acuerdo con su resistencia.

Distancia a otra infraestructura lineal
Menor a 10 metros
De 10 a 30 metros
De 30 a 50 metros
Mayor a 50 metros

Fuente: Equipo consultor, 2021

A partir de las variables analizadas se ponderan sus valores de acuerdo con la integridad del paisaje establecida según el criterio técnico del equipo técnico.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

A partir de las variables anteriormente analizadas, se definieron sus valores o aportes asignados de acuerdo con la integridad del paisaje establecida según el criterio técnico del equipo. La variable de mayor peso corresponde a la cobertura, la cual sintetiza muchos de los procesos ecológicos que ocurren en el área de estudio, y suele ser así asignada en los análisis de conectividad (Tabla 28).

Tabla 28. Ponderación de las variables para la construcción de la resistencia general en el área de estudio

Variable	Valor de la variable en la ponderación
Cobertura	5
Cercanía a drenajes	2
Distancia a centro poblado	4
Distancia a vías	3
Cobertura arbórea dispersa	2

Fuente: Equipo consultor, 2021

2.2.6.4. Fauna


Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

La metodología utilizada para la caracterización del componente faunístico e hidrobiológico del área de influencia se basa en la "Metodología General de Presentación de Estudios Ambientales" establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se utilizaron diferentes técnicas de muestreo con el objetivo de obtener una mayor probabilidad de observar o capturar el mayor número de especies presente en el área de influencia del proyecto. La determinación de las áreas y transectos de muestreo se efectuó de acuerdo al grupo de fauna y su ubicación se define previamente con un recorrido de reconocimiento. De igual manera, se identificaron aquellas especies que se encuentren bajo categorías de amenaza, para lo cual se tuvo como guía la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CITES y UICN.

2.2.6.4.1. Avifauna

Para la caracterización de la avifauna en el área de influencia, se trazarán dos transectos de ancho fijo en zonas distintas al interior del área de influencia del proyecto, cada uno de 1.000 metros de largo por 100 metros de ancho, y la información se recopila por el método de observación directa. Los recorridos de avistamiento se realizaron desde las 6:00 am hasta las 10:00 am y de 4:30 pm a 6:30 pm por un periodo de tres días.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Asimismo, se instalaron tres redes de niebla de 9 m de largo y 36 mm de ojo de malla, en sitios estratégicos de paso de las aves. Las redes se abren desde las 6:00 am hasta la 10:00 am y de 4:30 pm hasta la 6:30 pm con revisiones cada media hora, por un periodo de tres días. La identificación de los individuos se hizo hasta el menor nivel taxonómico posible mediante la utilización de la guía especializada de Hilty & Brawn (2001) y las bases de datos del consultor (**Figura 8**).

Figura 8. Redes de niebla utilizadas para el muestreo de la avifauna en el área de influencia.



Fuente: consultor, 2021

2.2.6.4.2. Mastofauna

Para realizar la caracterización de la mastofauna se aplicaron varias técnicas de muestreo para poder obtener el listado completo de este grupo de vertebrados en el área de influencia del proyecto. Para cumplir lo anterior, el grupo se dividió en tres subcategorías: pequeños, voladores y medianos y grandes, esto debido a las características del muestreo. En cada una de estas subcategorías se tiene en cuenta observaciones indirectas como rastros, huellas, cantos y heces.

Mamíferos terrestres pequeños: Se instalaron 10 trampas tipo Sherman en los sitios en donde se evidenció posible presencia de estos individuos. Las trampas se instalaron en horas crepusculares con el cebo adecuado (Mantequilla de maní, hojuelas de avena y esencia de vainilla) por un periodo de tres días y tres noches, con verificación cada 12 horas. Se identificaron todos los individuos hasta el menor nivel taxonómico posible, utilizando las guías propuestas por Defler (2003) y Emmons (1997) y la base de datos de mamíferos construida por este consultor (**Figura 9**).


	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Figura 9. Trampas tipo Trampas "Sherman" utilizadas para el muestreo de mamíferos terrestres pequeños.



Fuente: consultor, 2021

Mamíferos Voladores: Se instalaron dos redes de niebla de nueve metros de largo y 36mm de ojo de malla, que se ubicaron en sitios estratégicos de paso de murciélagos. Las redes se abren a partir de las 5:30 pm hasta la 9:30 pm con revisiones cada veinte minutos. Se identificaron todos los individuos hasta el menor nivel taxonómico posible mediante la utilización de la guía de (Solari, 2016) (Figura 10).

Figura 10. Redes de niebla utilizadas para el muestreo de mamíferos voladores



Fuente: consultor, 2021

Mamíferos Medianos y Grandes: Se establecieron transectos de ancho fijo de 1.000 metros de largo por 100 metros de ancho utilizados en el grupo de aves, no obstante, la información se recopiló por el método de observación directa y la identificación de huellas, heces y rastros. Los recorridos de avistamiento se realizaron desde las 6:00 am hasta las 10:00 am y de 4:30 pm a 6:30 pm por un periodo de tres días.

Adicionalmente se instalarán 10 trampas tipo Tomahawk en sitios potenciales de presencia de animales o que se pueda evidenciar la posible presencia de individuos. Las trampas se instalaron en horas crepusculares con el cebo adecuado por un periodo de tres días y tres noches con cambio de cebo y revisión cada 12 horas (Figura 11).



 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Figura 11. Trampas "Tomahawk" utilizadas para el muestreo de mamíferos medianos y grandes



Fuente: consultor, 2021

De igual manera, se instalaron dos cámaras trampa en los sitios identificados previamente como estratégicos (Alimentación, paso, bebederos de agua, etc), por un periodo de 24 horas en un lapso de tres días. La revisión de los resultados obtenidos se efectúa en el último día de muestreo (**Figura 12**). Para la identificación de los individuos se utilizaron las guías propuestas por Defler (2003) y Emmons (1997) y la base de datos construida por el consultor (**Figura 12**).


Figura 12. Cámaras trampa utilizadas para el muestreo de mamíferos medianos y grandes



Fuente: consultor, 2021

2.2.6.4.3. Reptiles y Anfibios -Herpetos-

Se realizaron transectos de 1.000 metros de largo por 100 metros de ancho definidos para el grupo de aves, en los cuales se obtuvieron los especímenes por captura directa o por observación directa. Estos recorridos se realizaron en forma diurna y nocturna, en horarios de 6:00 am hasta la 8:30 am y de 6:30 pm hasta la 8:30 pm.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

2.2.6.5. Ecosistemas Acuáticos

Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

2.2.6.5.1. Ictiofauna

La información de la ictiofauna se obtiene por el método de colecta, el cual consiste en la realización de 10 recorridos en tramos de 50 m utilizando una nasa de 50 x 50 cm con un ojo de malla de 2 mm.

2.2.6.5.2. Macrófitas Acuáticas

Las macrófitas acuáticas se estudiarán mediante colecta manual con la utilización de cuadrantes de 1 m² procurando abarcar las diferentes superficies presentes en tramos de 50 m. Se tomarán como referencia cinco cuadrantes por punto de muestreo en los lugares identificados previamente en campo.

2.2.6.5.3. Perifiton


La caracterización del perifiton se lleva a cabo en el área de influencia a través de la colecta de muestras de sustratos naturales (rocas, madera y hojas) en un área establecida con cuadrantes de 9 cm² procurando abarcar las diferentes superficies presentes en tramos de 10 m haciendo un raspado cuidadoso con una espátula.

2.2.6.5.4. Fitoplancton

Para la caracterización del fitoplancton, se utiliza una red cónica de 250 µm de poro, 59 cm de diámetro de boca y 2,5 de longitud realizando arrastres circulares superficiales en los puntos de muestreo.

Con el fin de determinar el volumen filtrado durante el arrastre, se acopla un flujómetro HydroBios al centro de al aro (Boltovskoy, 1981). Las muestras se almacenan en frascos plásticos de 600 mL, empleando como agente preservante lugol en relación 1:100. Todas las muestras se guardan y trasladan al laboratorio en neveras plásticas para evitar la exposición directa a la luz según lo propuesto por APHA (2005).

Para determinar la abundancia en términos de densidad, expresándola en unidades de células por litro (cél. ·L⁻¹), cada muestra se homogeniza suavemente procediendo a sedimentar 100 mL empleando cámaras tipo Utermöhl (Utermöhl, 1958). Posterior al tiempo de sedimentación, se

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

realizó el conteo e identificación de las células presentes para lo cual se observa toda la superficie de la cámara en un microscopio óptico.

2.2.6.5.5. Zooplancton

Con el objetivo de caracterizar la comunidad zooplanctónica en términos de composición y abundancia se recolectó una muestra por punto de muestreo con una red cónica de 250 µm de poro, 59 cm de diámetro de boca y 2,5 de longitud realizando arrastres circulares superficiales. Con el fin de determinar el volumen filtrado durante el arrastre, se acopla un flujómetro HydroBios al centro del aro (Boltovskoy, 1981).

Posterior al proceso de filtración y lavado, las muestras se trasvasan a frascos de 500 mL, donde a partir del uso de una solución de soda comercial a razón de 10 mL por cada 250 mL de muestra se narcotiza el contenido vivo presente e inmediatamente se somete a un proceso de refrigeración (30 minutos). Pasado este tiempo, las muestras se fijaron y preservaron con formol al 4 % tamponado con bórax (APHA, 2005). Finalmente, el material rotulado se almacenó y trasladó en neveras de icopor, para su análisis en laboratorio. Para la observación se emplearon equipos ópticos (microscopio Nikon con un máximo de 100 aumentos y estereoscopio Nikon de 50 aumentos) en donde se ubicaron alícuotas sobre una placa Bogorov procediendo a la separación e identificación del material hasta la categoría taxonómica de familia.

2.2.6.5.6. Macro-invertebrados

Para el estudio del bento se establecieron puntos de muestreo dependiendo de los sistemas lóticos y lénticos presente en el área de influencia, en donde se recolectó una muestra de sedimentos mediante la utilización de cuadrantes de 0.09 m² en micro hábitats diferentes en tramos de 50 m.



2.2.7. MEDIO SOCIOECONÓMICO

2.2.7.1. Participación y socialización con las comunidades

FASE 1. Con el mapa de actores claves construido y actualizado con la información aprobada bajo la resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021 se realizaron talleres de participación para socializar los componentes de área de influencia ajustados y/u objetos a modificación. Estos talleres se realizaron de manera presencial en los corregimientos que hacen parte del área de influencia.

2.2.7.2. Componente Demográfico

Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021.

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

FASE 1. En esta fase, a partir del ejercicio de aprestamiento de información de la fase inicial, y la aplicación de entrevista, la cual es una técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando (Folgueiras, 2009), realizada a los actores civiles e institucionales, se complementó y analizó la dinámica de poblamiento y poblacional en función de la historia más relevante de ocupación del territorio, la presencia de grupos socioculturales, la ocupación y expansión de los asentamientos en el territorio. Asimismo, se analizaron las tasas de natalidad y mortalidad, movilidad espacial actual y tendencial, estructura de la población por edad y sexo y el índice de necesidades básicas insatisfechas.

2.2.7.3. Componente Cultural De Comunidades No Étnicas

Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021.



La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

FASE 1: En esta fase, a partir del ejercicio de aprestamiento de información de la fase inicial, y la aplicación de entrevista, la cual es una técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando (Folgueiras, 2009), realizada a los actores civiles e institucionales, se realizó un análisis del componente cultural de comunidades no étnicas en función de los patrones de asentamientos, dependencia económica y sociocultural y articulando con procesos históricos. Igualmente, se identificaron hechos históricos relevantes que hayan implicado cambios culturales, particularmente con estrategias adaptativas de las comunidades, símbolos culturales y usos tradicionales de los recursos naturales renovables y el medio ambiente por parte de los habitantes de la región.

2.2.7.4. Componente Político – Organizativo

Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

FASE 1: En esta fase, a partir del ejercicio de aprestamiento de información de la fase inicial, y la aplicación de entrevista, la cual es una técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando (Folgueiras, 2009), a la asociación de juntas comunales, líderes veredales, alcaldía municipal, personería y agremiaciones, se elaboró el mapa de actores civiles e institucionales del área de estudio.

FASE 2. Esta fase y asumiendo la división político administrativa obtenida de las bases cartográficas oficiales del País, se efectuó la caracterización relacionada al panorama general sobre la organización y presencia institucional regional en el área de estudio, indicando la gestión de las instituciones y organizaciones públicas y privadas, cívicas y comunitarias que tienen una presencia relevante en la región, como también la capacidad de convocatoria, de inversión social, de atender los cambios y demandas introducidos por proyectos, utilizando como base el Borrador Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Montería 2020-2032 (Alcaldía de Montería, 2021), el Plan de Desarrollo Territorial (Alcaldía de Montería, 2020), Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA (CVS et al, 2019), Plan de Manejo del humedal Furatena (CVS, 2018), Bases cartográficas departamentales de Colombia (IGAC, 2018), Censo de Población y Vivienda (DANE, 2018) y bases de datos como Terridata de DNP (DNP, 2020)


2.2.7.5. Componente Tendencia de Desarrollo

Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

FASE 1: A partir de los resultados de la información de la fase inicial, se realizó la verificación e identificación de las actividades productivas que se desarrolla en el área de influencia, la cual se validó realizando conversatorios orientados a obtener información, los cuales consideran la experiencia de los participantes en los talleres como elemento privilegiado para acceder al conocimiento y el sentimiento en torno al tema de discusión (Ceballos, M. 2004), a la asociación de juntas comunales, propietarios de finca y agremiaciones que se encuentra en el municipio como la ganadera y agrícola.

FASE 2: En esta última fase, se construyó las tendencias de desarrollo con base a lo obtenido en la fase anterior, y los proyectos de desarrollo impulsados por el sector oficial o privado, de acuerdo con documentos oficiales como el Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 2023 (Alcaldía de Montería, 2020) y el plan de expansión de referencia, generación – transmisión 2019 – 2033 (UPME, 2019).

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

2.2.7.6. Información preliminar para el reasentamiento poblacional y productivo de la población

Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

FASE 1: Para identificar las unidades sociales y/o productivas existentes con posibilidad de afectación, se integró el resultado del mapa de uso actual del suelo y la sistematización de la información secundaria especialmente lo relacionado con infraestructura productiva obtenida a través de la base de datos del catastro (IGAC, 2018). Así mismo se analizó el número de predios y porcentaje de afectación por donde cruzarían el trazado.



2.2.8. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

A. Definición de componentes de análisis y sus unidades de zonificación

Para cada uno de los medios caracterizados (abiótico, biótico y socioeconómico) se identificaron los componentes relevantes para el análisis de zonificación teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la revisión de información y se justifica técnicamente las razones para su selección.

Para los componentes seleccionados se tuvieron en cuenta las unidades de zonificación de acuerdo con lo expresado en los términos de referencia para PROYECTOS DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TDR 017 (ANLA, 2018) las cuales son:

- *Áreas de especial importancia ecológica:* incluye áreas naturales protegidas, distritos de manejo integrado, ecosistemas estratégicos, rondas hidrográficas, corredores biológicos, zonas con especies endémicas y amenazadas, áreas importantes para cría, reproducción, alimentación y zonas de paso de especies migratorias.
- *Instrumentos de ordenación y planificación:* incluye planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento de cuencas, planes de ordenamiento del recurso hídrico y otras áreas de reglamentación especial.
- *Áreas de recuperación ambiental:* incluye áreas erosionadas, conflicto de uso de suelo y contaminadas.
- *Áreas de riesgo natural:* Incluye zonas susceptibles a deslizamientos, inundaciones, remoción en masa y procesos erosivos.
- *Áreas de importancia social:* Incluye asentamientos humanos, infraestructura física y social, y sitios de importancia histórica y cultural.

 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

B. Definición de criterios de calificación

Para cada uno de los componentes incluidos en el análisis de zonificación ambiental se define el nivel de sensibilidad, estableciendo los posibles estados en que puede encontrarse dicho componente y evaluando la afectación que puede tener ante la intervención, su capacidad de recuperación posterior a la afectación y su importancia. Para cada uno de estos niveles se presenta el criterio técnico con que se categoriza el nivel de sensibilidad, teniendo en cuenta elementos cualitativos y cuantitativos dependiendo el tipo de componente analizado y la información obtenida en la caracterización de cada medio.


Los posibles niveles de sensibilidad para la zonificación ambiental se presentan a continuación:

- **Área ambientalmente frágil:** espacio geográfico que, en función de sus condiciones físicas, de los ecosistemas que lo conforman o de su uso sociocultural, presenta una capacidad de carga limitada. Por estas condiciones se considera que presenta condicionantes ambientales para su uso en actividades productivas. También comprende áreas para las cuales el Estado ha emitido un marco jurídico especial de protección o resguardo en virtud de su importancia ambiental.

En un área ambientalmente frágil las presiones externas pueden afectar variables físicas, bióticas o sociales, que provoquen desestabilización en la dinámica del sistema, a tal punto que una vez realizada la afectación no se pueda regresar al estado inicial, o que para aproximarse a este se requieran altos subsidios (altos costos, alta inversión en tecnología, prolongados periodos de tiempo u otros). El estado de fragilidad resulta de sobrepasar la capacidad de soportar niveles de intervención llegando a un estado de no retorno. Una vez alcanzado este estado el área ambientalmente frágil solo puede recomponerse y mantenerse funcional mediante la aplicación de subsidios externos (generalmente altos), pero el resultado probablemente será un sistema estructuralmente diferente.

En relación con el proyecto en sus etapas de construcción y operación, las áreas de fragilidad ambiental tendrían que soportar niveles de intervención con modificaciones permanentes, que no pueden ser revertidos en su totalidad con subsidios asociados a manejos ambientales. Por esto se concluye que su intervención debe evitarse.

- **Área ambientalmente sensible:** espacio geográfico que en función de sus condiciones tiene la capacidad para asimilar acciones producidas por un disturbio sin que su condición llegue a deteriorarse hasta alcanzar o sobrepasar un estado límite, pudiendo retornar -con mayor o menor facilidad- al estado inicial o estado original. Los ecosistemas naturales pueden amortiguar niveles de disturbio mediante procesos homeostáticos naturales; los sistemas sociales presentan una mayor o menor capacidad adaptativa dependiendo del nivel de organización y cohesión social que presenten. Para evidenciar esta capacidad de adaptación a la intervención las áreas ambientalmente sensibles se subdividen en tres niveles (alto medio y bajo).

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Las áreas de sensibilidad ambiental también comprenden aquellas áreas en las cuales el Estado ha establecido algún tipo de regulación general para su cuidado, regulaciones que deben ser acatadas en una intervención.

En términos de la construcción y operación del proyecto, las áreas de sensibilidad ambiental son aquellas que tienen la posibilidad de soportar niveles de intervención con modificaciones en su composición y dinámica que pueden ser revertidos con subsidios asociados a manejos ambientales.

- **Área con potencialidad:** espacio geográfico que en función de sus condiciones permite toda intervención productiva, siempre y cuando se realice dentro de un marco de prácticas constructivas adecuadas y manejos operativos básicos, atendiendo el principio de precaución.

Integralmente, las áreas con potencialidad ambiental corresponden a las que tienen la capacidad de recibir cargas o impactos adicionales sin que su condición se deteriore hasta llegar a un estado límite en sus variables críticas, dado que su carga actual es menor que aquella que el sistema es capaz de soportar. Un área con potencialidad tiene un margen amplio de oferta de hábitat o de servicios antes de llegar a su estado límite de tolerancia (factores medioambientales limitantes).

En términos de la construcción y operación del proyecto enfocado en la comparación de alternativas, las áreas con potencialidad corresponden a aquellas que pueden soportar intervenciones dentro de límites razonables y manejos típicos, sin alterar su composición y dinámica de forma importante.



C. Especialización de la información

Una vez calificados de acuerdo con los criterios los componentes de cada uno de los medios a utilizar en la zonificación, se utiliza la información de los mapas temáticos elaborados en la caracterización ambiental para determinar la localización en la cartografía. Utilizando un sistema de información geográfica (SIG) se obtendrán mapas de clasificación de cada elemento analizado.

Con los mapas obtenidos para cada componente se realiza la superposición de información temática (utilizando SIG) mediante el cruce y superposición de categoría de sensibilidad (álgebra de mapas) para cada medio analizado. Con esta operación se obtendrán los mapas de zonificación para cada uno de los tres medios (abiótico, biótico y socioeconómico), así como el análisis cuantitativo en áreas y el porcentaje con relación al área de estudio.

D. Zonificación final

Para obtener la zonificación ambiental de área de estudio se realiza la superposición de los tres mapas intermedios del paso anterior (utilizando la herramienta SIG) para obtener el mapa final con las condiciones de sensibilidad ambiental. En la Tabla 29 se presentan los resultados posibles de los cruces de los niveles de sensibilidad, en los cuales prima la condición de mayor sensibilidad.

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

A partir de la información del mapa final se calcula el tamaño de área para cada nivel de sensibilidad y su porcentaje en el área de estudio y se analizan los resultados obtenidos.

Tabla 29. Matriz de superposición para obtención de zonificación

Categoría	Frágil	Sensibilidad alta	Sensibilidad media	Sensibilidad baja	Potencial
	F	SA	SM	SB	P
Frágil F	F	F	F	F	F
Sensibilidad alta SA	F	SA	SA	SA	SA
Sensibilidad media SM	F	SA	SM	SM	SM
Sensibilidad baja SB	F	SA	SM	SB	SB
Potencial P	F	SA	SM	SB	P

Fuente: Consultor, 2021

2.2.9. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES

2.2.9.1. Aprovechamiento forestal

Para determinar el volumen demandado (total y comercial) de las áreas de solicitud de aprovechamiento forestal en las diferentes coberturas con presencia de individuos de porte leñoso, se ejecutaron tres fases de trabajo: planeación o fase previa, ejecución o fase de muestreo y análisis de la información, las cuales se describen a continuación:

- Planeación o fase previa



Se realizó revisión de información secundaria sobre las posibles especies a encontrar en el área (resaltando especies amenazadas o endémicas) y su relación de predios, cartografía temática (mapa de coberturas de la tierra preliminar y mapa de ecosistemas 1:100.000), área de aprovechamiento forestal donde se piensa realizar una intervención directa y revisión de listados de especies amenazadas y en veda a nivel nacional (MINAMBIENTE), se consultaron listados de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN²) y los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES³).

- Ejecución o fase de muestreo

² THE IUCN RED LIST OF THREATENED SPECIES. 2020. Versión 2019-3 [Sitios web]. [Consulta: 9 julio 2021].

Disponíblee en: <https://www.iucnredlist.org>

³ CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES, CITES. Apéndices I, II, III en vigor a partir del 26 de noviembre de 2019 [Sitios web]. [Consulta: 3 febrero 2020]. Disponible en: <https://www.cites.org/esp/app/appendices.php>

 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Se realizó el inventario al 100% o censo forestal de los individuos arbóreos (leñosos) que se encontraran dentro del área donde se proyecta la línea de transmisión y sus torres.

Los datos se recolectaron en formularios de campo. El formato de recolección de datos en campo tuvo en cuenta los siguientes datos por individuo:

- Fecha y responsable del levantamiento de información
- Nombre del predio
- Número consecutivo del individuo inventariado
- Cobertura
- Variables dasométricas: circunferencia a la altura del pecho (CAP) para cada uno de los fustes que presente el individuo, la cual se tomó teniendo en cuenta la morfología y posición del individuo (Figura 30); altura total para cada uno de los fustes, altura comercial, proyección de copa en X,Y, la cual corresponde a las dimensiones de la copa en sentido norte-sur y oeste-este y posición geográfica tomada con el equipo Garmin Oregon 750.
- Análisis de información

Un ingeniero forestal realizó la identificación de las especies vegetales a partir de los datos de campo y fotografías tomadas, teniendo en cuenta: (1) información secundaria de especies reportadas en la zona de estudio (catálogos, claves taxonómicas, comparación con material vegetal de herbarios nacionales y regionales, etc.), (2) conocimientos previos de especies reportadas por parte del profesional en campo y (3) información por parte de auxiliares de campo y habitantes de la región referente a nombres comunes y usos frecuentes. La identificación se realizó siguiendo el sistema de clasificación APG IV.



La etapa de análisis se fundamentó en la estimación de la demanda de recursos naturales a través del cálculo de volumen, para lo cual, se emplean las fórmulas de diámetro, área basal y se calcula volumen de individuos bifurcados cada uno por separado (como si fueran individuos aislados), las cuales se presentan a continuación:

- Diámetro a la altura del pecho (DAP): Durante la fase de campo se toma la Circunferencia a la Altura del Pecho (CAP), es decir el perímetro de cada una de las secciones principales, que conforman el fuste de un individuo arbóreo medido a 1,3 m con respecto al nivel del suelo, para realizar la conversión de este valor a DAP se utilizó la siguiente fórmula⁴ (ver Ecuación 70):

$$DAP = CAP/\pi. \text{ Diámetro a la altura del pecho.}$$

Donde,

⁴ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. MADS. Guía Práctica para la Cubicación De Maderas. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá. 2010. p.7.

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

DAP= Diámetro a la altura del pecho (1,30 m)

CAP= Circunferencia a la altura del pecho

- Área basal: El área basal es la superficie de una sección transversal del fuste de un árbol a una determinada altura del suelo. Para su cálculo se utilizó la siguiente fórmula⁵ (ver Ecuación 71):

$$AB = (\pi/4)(DAP^2). \text{ Área basal.}$$

Donde,

AB= Área basal (m²)

DAP= Diámetro a la altura del pecho (m)

- Volumen total y comercial: El volumen hace referencia al espacio ocupado por la madera de un individuo arbóreo dentro de un ambiente o ecosistema; siendo el volumen total (VT) la cantidad de madera estimada en m³ a partir del tocón hasta el ápice del árbol; mientras que el volumen comercial (VC) no incluye las ramas, partes afectadas del individuo y segmentos delgados del fuste⁶. En este caso para la estimación del volumen de árboles fustales (DAP ≥ 10 cm), se utilizaron las siguientes expresiones matemáticas:

$$VT = \Sigma(AB_i * hT_i * ff). \text{ Volumen total.}$$

$$VC = \Sigma(AB_i * hC_i * ff). \text{ Volumen comercial}$$

Donde,

VT= Volumen total (m³)

VC= Volumen comercial (m³)

AB_i= Área basal (m²) para cada uno de los DAP (bifurcación)

hT_i= Altura total del individuo (m) para cada uno de los DAP (bifurcación)


hC_i= Altura comercial del individuo (m) para cada uno de los DAP (bifurcación)

ff= Factor forma variable que se relaciona conforme a la forma del fuste. En este caso se asumirá un ff de 0,7 pues en gran medida los fustes imitan formas irregulares entre paraboloides y cilindros.

Se realizó el cálculo del volumen total y comercial para cada una de las bifurcaciones y posteriormente se realizó la sumatoria. El volumen total, volumen comercial, biomasa total y carbono por hectárea se calculó teniendo en cuenta el área de intervención del proyecto y la cobertura sobre este.

⁵ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. MADS. Ibíd., p.10.

⁶ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. MADS. Guía Práctica para la Cubicación de Maderas. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá. 2010. pp.11-13.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

- Estimación de biomasa - Carbono: Para la estimación de biomasa se aplicó el método indirecto de ecuaciones alométricas, para la zona de vida de Bosque seco tropical (bs-T), establecida en el Protocolo para la estimación nacional y subnacional de Biomasa-Carbono para Colombia. La Biomasa aérea según Yepes⁷, incluye toda la biomasa viva que se encuentra sobre el suelo, para el caso de los bosques incluye todas las plantas leñosas a excepción de algunas lianas, en este estudio la biomasa se estimó para individuos con un DAP ≥ 10 cm. Es así como la Biomasa Aérea en este caso se determinó por medio de la siguiente ecuación cuyo ajuste R² del modelo es 0,954.

$$\ln(BA) = a + b \ln(D) + c (\ln(D))^2 + d (\ln(D))^3 + B1 \ln(P). \text{ Biomasa aérea.}$$

Fuente: Yepes et al. Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa⁸. (2011).

Donde,

BA= Biomasa aérea (kg)

D= Diámetro a la altura del pecho en cm

a, b, c, d, B1 = son coeficientes que alométricos que se adecúan a la zona de vida de cada bosque o cobertura en la que se desea calcular la biomasa, para este caso bh-T (4,040, -1,991, 1,237, -0,126 y 1,283 respectivamente).

P= Densidad de la madera de cada especie dada en g/cm³.

Para la obtención de la densidad de la madera por especie, se utilizó la base de datos de Zanne⁹, donde se encuentran registradas las densidades de la madera de especies tropicales. Para las especies cuyos valores de densidad no se encuentren en la base de datos, se tomarán los registros promedio de densidad para especies del mismo género o de la misma familia dependiendo el caso.

Para calcular la biomasa que aportan las raíces gruesas para bosques naturales según el protocolo de Yepes¹⁰, se empleó la siguiente ecuación:

$$BRG = R * BA. \text{ Biomasa de raíces.}$$

Donde,

BRG=Biomasa de raíces gruesas (kg)

BA= Biomasa aérea (kg)


R= Relación de raíces, donde el valor que recomienda la literatura es 0,24

⁷ YEPES, A.; NAVARRETE, D.; DUQUE, A.; PHILLIPS, J.; CABRERA, K.; ÁLVAREZ, E.; GARCÍA, M. & ORDOÑEZ, M. Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa - carbono en Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales-IDEAM. Bogotá. 2011. p. 47-50.

⁸ YEPES, A.; NAVARRETE, D.; DUQUE, A.; PHILLIPS, J.; CABRERA, K.; ÁLVAREZ, E.; GARCÍA, M. & ORDOÑEZ, M. *Ibid.*, p. 47-50.

⁹ ZANNE, A.; LÓPEZ, G.; COOMES, D.; LLIC, J.; JANSEN, S.; LEWIS, S.; MILLER, R.; SWENSON, N.; WIEMANN, M. & CHAVE, J. Global wood density database. 2009. Dryad. Identifier: <http://hdl.handle.net/10255/dryad.235>.

¹⁰ YEPES, A.; NAVARRETE, D.; DUQUE, A.; PHILLIPS, J.; CABRERA, K.; ÁLVAREZ, E.; GARCÍA, M. & ORDOÑEZ, M. *Op cit.*, p. 86.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

La biomasa total (BT) es la sumatoria entre la Biomasa aérea y la Biomasa de raíces, expresada en kilogramos o toneladas. Por último, el cálculo de carbono se basó en el factor recomendado para bosques tropicales de 0,5.

$$C = 0,5 * BT. \text{ Carbono.}$$

Fuente: Yepes et al. Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa. (2011)

Donde,

C= Carbono (t)

BT = Sumatoria de biomasa aérea (t) y biomasa de raíces (t).

2.2.9.2. Flora en veda



El trabajo de caracterización de la flora vascular y no vascular de hábito epífita, rupícola y facultativo terrestre en veda se desarrolló en tres fases, una fase de pre-campo, la cual se basó en la revisión de información secundaria del área del proyecto y elaboración de la metodología de campo, una fase de campo, donde se desarrollaron los muestreos propuestos y una de post-campo, en la cual se incluyeron el trabajo en herbario y el procesamiento de la información, junto con la elaboración del documento de caracterización de las especies vasculares y no vasculares de hábito epífita, rupícola y facultativo terrestre presente en las coberturas muestreadas en el área de intervención del proyecto.

2.2.10. EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Para esta Evaluación Ambiental se analizaron las nuevas actividades causales de modificación de licencia ambiental y que se describen en el **Capítulo 3. Descripción del proyecto** del presente EIA. Acorde con lo exigido por el marco legal ambiental colombiano, el presente método de Evaluación Ambiental tiene como propósito evaluar los impactos ambientales que podría generar un proyecto, obra o actividad, es decir, evaluar los cambios que sufriría un parámetro ambiental entre dos escenarios diferentes: un escenario Con Proyecto y un escenario Sin Proyecto.

La evaluación de impacto ambiental se basa en el principio de prevención y se elabora en el marco del desarrollo sostenible. En el presente estudio, la Evaluación Ambiental constituye una herramienta analítica mediante la cual, a partir de la descripción técnica del proyecto, la caracterización ambiental y la demanda, uso y afectación de los recursos naturales renovables por parte del proyecto, la empresa y la consultoría evalúan las posibles alteraciones que sobre el medio ambiente se puedan presentar como resultado de las actividades generadas durante las etapas y actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.

Este proceso aborda la identificación, evaluación y descripción de impactos, así como también un tratamiento analítico en el cual se determinan cuáles de éstos se consideran impactos

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

significativos, cuáles presentan tendencia acumulativa y cuál podría ser la distribución espacial de éstos, con relación a los elementos que componen en el área de influencia.

2.2.10.1. Metodología para la evaluación de impactos

Para la evaluación del impacto ambiental se acogió la metodología propuesta por CONESA (2010), cuyos criterios de evaluación e importancia del impacto se describen más adelante. El objetivo de evaluar los impactos mediante esta metodología, fue identificar aquellos que por su importancia requieren la aplicación de medidas de manejo ambiental adecuadas para evitar o atenuar la alteración de la condición ambiental actual, o de reducirlos, corregirlo o minimizarlos en cada uno de los sistemas ambientales integrantes del medio natural (abiótico, biótico y socioeconómico) y sobre los cuales se pueden manifestar los diferentes efectos atribuibles a las actividades del proyecto.

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN

A continuación, se realiza una descripción detallada de los atributos de la metodología de Conesa (2010) utilizada en la construcción de la matriz de evaluación, para la obtención de la matriz de valor de importancia.

Naturaleza (signo): Indica el carácter beneficioso o perjudicial de las actividades que van a tener efecto sobre cada componente; los valores para su clasificación se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 30. Valores de calificación para naturaleza



Naturaleza o Carácter (CA)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO
Impacto Benéfico (Positivo)	1	El impacto produce un efecto benéfico para el elemento ambiental evaluado.
Impacto Perjudicial (Negativo)	-1	El impacto produce un impacto perjudicial para el elemento ambiental evaluado.

Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

Intensidad (I): La intensidad representa el grado de destrucción o afectación de las actividades sobre el componente y el ámbito específico en que actúa, independientemente de la extensión afectada. A continuación, se presentan los rangos para la calificación de la intensidad:

Tabla 31. Valores de calificación para intensidad

Intensidad (In) (Grado de Destrucción)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO
Baja o Mínima	1	Efectos ambientales no significativos, es decir cuando las consecuencias del impacto generan modificaciones

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019



		mínimas sobre el medio o la comunidad y no tienen consecuencias económicas.
Media	2	El efecto no es suficiente para poner en grave riesgo los recursos naturales o la comunidad, pues se generan afectaciones o alteraciones moderadas en el entorno analizado, pudiendo haber pérdida ambiental o económica intermedia.
Alta	4	El impacto afecta de manera importante los ecosistemas o el entorno social o causa pérdidas económicas relevantes.
Muy Alta	8	El impacto afecta de manera grave los ecosistemas o el entorno social o causa pérdidas económicas significativas.
Total	12	Efecto en el cual existe una alteración total del factor

Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

Extensión (EX): La extensión hace referencia al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto en que se sitúa el factor, es decir, el porcentaje de área afectada por la acción con respecto al entorno; los valores determinados para su evaluación se encuentran expresados a continuación:

Tabla 32. Valores de calificación para extensión

Extensión (Ex) (Área de Influencia)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO
Puntual	1	Son los impactos generados en el área directamente intervenida por el proyecto. En el componente abiótico-biótico corresponde al área directamente intervenida durante cada una de las actividades llevadas a cabo mientras que para el componente social corresponde a los predios donde se llevarán a cabo dichas actividades.
Parcial o Local	2	Se refiere a aquellos efectos que trascienden las áreas directamente intervenidas por cualquier actividad, sin llegar a abarcar la totalidad del área de estudio, que para el caso del componente abiótico corresponde a las microcuencas, mientras que para el componente biótico corresponde a las unidades de coberturas presentes en el área. En el caso del componente social se incluyen aquellos impactos que se extienden a nivel veredal.

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Extensión (Ex) (Área de Influencia)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO
Amplio o Extenso	4	Cuando el efecto social, abiótico o biótico abarca el área de estudio en la totalidad de su extensión y/o puede llegar a trascenderlo, hasta llegar al orden municipal en el aspecto social, o a nivel cuenca o ecosistema en referencia a los componentes abiótico y biótico respectivamente.
Total	8	Ocurre cuando los efectos de cualquier actividad se manifiestan de manera generalizada en todo el entorno considerado.
Crítica	(+4)	Se refiere al caso en el que el efecto, así sea puntual, local, amplio o total, se produzca en un lugar de muy alta sensibilidad ambiental, el cual se pueda considerar como crítico o crucial, por ejemplo, el vertimiento aguas residuales aguas arriba de una bocatoma, degradación paisajística en una zona de interés turístico, etc.).



Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

Momento (MO): El momento está considerado como el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción o ejecución de la actividad y el comienzo del efecto o impacto sobre el componente. Los rangos establecidos para la valoración son:

Tabla 33. Valores de calificación para momento

Momento (Mo) (Plazo de Manifestación)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO
Largo plazo (> a 10 años)	1	Cuando el efecto tarda en manifestarse más de 10 años.
Medio plazo (1 a 10 años)	2	Cuando el tiempo transcurrido entre el efecto causado por una actividad es entre 1 y 10 años.
Corto plazo	3	Cuando el tiempo transcurrido entre el inicio de la actividad y el comienzo del efecto sea inferior a un año.
Inmediato	4	Cuando el tiempo transcurrido entre el inicio de la actividad y el comienzo del efecto sea nulo.
Crítico	(+4)	Resulta cuando el efecto es inmediato, a corto, mediano o largo plazo, pero además ocurre en cercanías de poblaciones o elementos vulnerables, por ejemplo, incremento en los niveles de ruido cerca de una población o un hospital.

Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Persistencia (PE): Hace referencia al tiempo que en teoría permanecerá el efecto desde su aparición y a partir del cual se iniciará el proceso de recuperación ya sea de forma natural o mediante la adopción de medidas. A continuación, se detallan los valores:

Tabla 34. Valores de calificación para persistencia

Persistencia (Pe) (Permanencia del Efecto)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO
Fugaz o Efímero	1	Cuando la permanencia del efecto, por la circunstancia que sea, es mínima o nula.
Momentáneo	1	Si el impacto persiste por menos de un año.
Temporal o Transitorio	2	Si el impacto persiste por 1 a 10 años.
Pretina o persistente	3	Si permanece entre 11 y 15 años.
Permanente y Constante	4	Si el impacto persiste por un tiempo mayor a 15 años o es indefinido.

Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

Reversibilidad (RV): La reversibilidad está definida como la posibilidad de reconstrucción del componente afectado por la ejecución de las actividades del proyecto de forma natural y sin intervención antrópica. Los valores establecidos para la calificación se presentan a continuación:

Tabla 35. Valores de calificación para reversibilidad



Reversibilidad (Rv) (Reconstrucción por medios naturales)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO
Corto plazo	1	La recuperación natural de la variable a su estado inicial, sin medidas de manejo, se puede producir en menos de 1 año.
Medio plazo	2	La recuperación natural de la variable a su estado inicial, sin medidas de manejo, se puede producir entre 1 y 10 años.
Largo plazo	3	La recuperación natural de la variable a su estado inicial, sin medidas de manejo, se puede producir entre 11 y 15 años.
Irreversible	4	La recuperación natural de la variable a su estado inicial, sin medidas de manejo, no es posible o su tiempo es mayor a 15 años.

Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

Sinergia (SI): La sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Dichos efectos actúan de manera superior sobre el componente que si las actividades que los causan son realizadas de forma independiente. Para evaluar este parámetro se utilizará la siguiente clasificación:

Tabla 36. Valores de calificación para sinergia

Sinergia (Si)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Sin sinergismo o Simple	1	Cuando una acción actuando sobre un componente o factor no presenta sinergismo con otros impactos sobre el mismo u otro factor o componente.
Sinérgico Moderado	2	Cuando el impacto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el impacto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Muy Sinérgico	4	Cuando el impacto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes induce con el tiempo la aparición de otros nuevos.

Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

Acumulación (AC): Está definida como el incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando las actividades que lo está generando persiste de forma continua o reiterada. Los rangos de acumulación son los siguientes:

Tabla 37. Valores de calificación para acumulación



Acumulación (AC)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO
Simple	1	El efecto de la actividad o el impacto no produce efectos acumulativos.
Acumulativo	4	Al prolongarse la acción generadora de un impacto sobre el tiempo, incrementa progresivamente su gravedad, ante la imposibilidad de que la variable afectada pueda recuperarse en la misma proporción que la acción se incrementa espaciotemporalmente.

Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

Efecto (EF): Este atributo se refiere a la forma de manifestación del efecto sobre un componente como consecuencia de una actividad, los rangos establecidos para su valoración son:

Tabla 38. Valores de calificación para efecto

Efecto (Ef)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO
Indirecto o Secundario	1	Se da cuando el impacto que se genera sobre una variable socioambiental es consecuencia de la interacción con otra variable, a su vez afectada por la actividad que se está ejecutando.

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Directo o Primario	4	Se da cuando el impacto que se está evaluando es consecuencia de la actividad o acción que se está desarrollando.
--------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestaciones del efecto. Los niveles establecidos son:

Tabla 39. Valores de calificación para periodicidad



Periodicidad (PR) (Regularidad de la manifestación)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO
Irregular	1	Efecto o impacto, que a causa de una acción o actividad se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su permanencia (Discontinuo) o aquellos cuyo efecto o impacto se manifiestan de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es necesario evaluarlas en función de la probabilidad de ocurrencia.
Periódico o de regularidad intermitente	2	Efecto o impacto que a causa de una acción o actividad se manifiesta con un modo de acción intermitente y continúa en el tiempo.
Continuo	4	Efecto o impacto que a causa de una acción o actividad se manifiesta a través de alteraciones regulares en su permanencia.

Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

Recuperabilidad (MC): Hace referencia a la posibilidad de recuperación, parcial o total del componente afectado como consecuencia de la ejecución del proyecto. Esta reconstrucción es por medio de intervención humana, es decir utilizando medidas de manejo. Los valores establecidos son los siguientes:

Tabla 40. Valores de calificación para recuperabilidad

Recuperabilidad (MC) (Reconstrucción por medios humanos)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO
Inmediata	1	Los efectos son recuperables por medio de medidas de manejo inmediatamente resulta la acción afectante.

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Recuperabilidad (MC) (Reconstrucción por medios humanos)		
CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNIFICADO
Corto plazo	2	La recuperación puede darse por medio de medidas de manejo después de ocurrido el hecho en un tiempo menor a 1 año.
Medio plazo	3	La recuperación puede darse por medio de medidas de manejo después de ocurrido el hecho en un tiempo entre 1 y 10 años.
Largo plazo	4	La recuperación puede darse por medio de la aplicación de medidas de manejo en un período entre 10 y 15 años.
Mitigable	4	En el caso de que la alteración se recupere parcialmente, al cesar o no, la presión provocada por la acción, y previa incorporación de medidas correctoras. Se adoptará el mismo valor, cuando se presente un impacto irrecuperable, pero exista la posibilidad de introducir medidas compensatorias.
Irrecuperable	8	El impacto es imposible de reparar en su totalidad por la acción humana a través de medidas de manejo ambiental (MMA), o cuando el tiempo de reconstrucción es superior a 15 años.

Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE IMPACTO AMBIENTAL

Una vez asignado el valor a cada impacto dentro de los parámetros mencionados, se procedió con la cuantificación de la importancia de la acción sobre cada factor ambiental. La importancia estará representada conforme con la siguiente formula:

$$I = +/-(3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)$$

Como resultado de este proceso se obtuvo la matriz de importancia con valores de impacto negativo, que oscilan entre -13 y -100, los cuales se clasifican de acuerdo con los siguientes rangos:



 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Tabla 41. Clasificación y rangos de los impactos de naturaleza negativa

Negativos (-)	CATEGORÍA DE IMPORTANCIA	RANGO
	IRRELEVANTE	-13 a -24
	MODERADO	- 25 a -49
	SEVERO	-50 a -75
	CRITICO	-76 a -100

Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

Es de suponer que la viabilidad de un proyecto que presente impactos críticos debe ser revaluada puesto que se debe procurar que todo impacto pueda ser manejado de acuerdo con su carácter. Adicionalmente, de acuerdo con esta clasificación, los que se ubiquen en las categorías restantes deben tener medidas de manejo pertinentes a la intensidad del impacto sobre el medio.

Los impactos positivos fueron clasificados en rangos denominados Poco Importante, Importante y Muy Importante, que a su vez, fueron resaltados en la matriz de valor de importancia, de la siguiente forma:

Tabla 42. Clasificación y rangos de los impactos de naturaleza positiva


Positivos (+)	POCO IMPORTANTE	+13 a +24
	IMPORTANTE	+25 a +50
	MUY IMPORTANTE	+51 a +100

Fuente: Elaboración consultor adaptado de Conesa, 2010.

Esta metodología se utilizó para identificar y evaluar los impactos en dos escenarios, un primer escenario sin proyecto (línea base) y un segundo escenario con proyecto.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS-ESCENARIO SIN PROYECTO: El objetivo fue cualificar y cuantificar el estado actual los sistemas naturales y estimar la tendencia considerando la perspectiva del desarrollo regional y local, la dinámica económica, los planes nacionales, departamentales y municipales, la preservación y manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas del área tienen las actividades antrópicas y naturales propias de la región.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS – ESCENARIO CON PROYECTO: En esta parte se analizaron los impactos acumulativos que se presentan a nivel regional y local por la ejecución y operación del proyecto con respecto a otros proyectos existentes. Se describen los conflictos ambientales ya existentes, especialmente por el uso de los recursos naturales (agua, suelo, bosque), que se potencializan para los medios abiótico, biótico y socioeconómico, así como los conflictos que podrían configurar debido a la ejecución del proyecto.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

2.2.10.2. Evaluación económica ambiental

La valoración económica ambiental, es un procedimiento que se vale de distintas técnicas cualitativas y/o cuantitativas, que buscan asignar un valor monetario a las alteraciones positivas y negativas generadas por el desarrollo de un proyecto. Convirtiéndose así, en una útil herramienta para la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental, social y económica del proyecto.

Para realizar la Evaluación Económica Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, propone diferentes metodologías que pueden utilizarse según los requerimientos y alcances de cada proyecto. Para el proyecto, la metodología se enfoca en reconocer dentro del grupo de impactos ambientales identificados, aquellos (impactos) que toman mayor relevancia por sus efectos adversos o favorables sobre los servicios ecosistémicos existentes en el área de influencia del proyecto, toda vez que la alteración de algunos de estos factores podrían afectar la calidad de vida de la sociedad total o parcialmente.

El desarrollo de la Evaluación Económica Ambiental y su actualización se compone por siete (7) pasos que se describen en la Figura 13.


	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019


Figura 13. Estructura Metodológica en el desarrollo de la evaluación económica ambiental.



Fuente: Criterios técnicos para el Uso de Herramientas Económicas en los Proyectos, Obras o Actividades Objeto de Licenciamiento Ambiental, Adaptado por Consultor

De acuerdo con la **Figura 13**, el **primer paso**, corresponde a la determinación de los impactos significativos o relevantes en la cual se tienen en cuenta dos criterios para su selección:

Nivel de importancia o significancia en la jerarquización de impactos: posterior a la elaboración de la matriz de aspectos e impactos ambientales se deben seleccionar los impactos que generan las mayores pérdidas o beneficios, o los llamados relevantes, entendiendo que los impactos restantes (los irrelevantes) generan de igual forma pérdidas y beneficios, pero en menor proporción, y que pueden ser controlados por medio de acciones internas como la prevención y la corrección. Los impactos llamados relevantes, serán seleccionados según las características de su evaluación y el nivel de calificación determinada, lo anterior a través de los procesos de jerarquización.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

El segundo criterio, corresponde a la **presencia de elementos ecológicos vulnerables** que hace referencia a la vulnerabilidad que presentan ciertos componentes ambientales de algunas zonas o regiones del territorio nacional, dada su escasez o fragilidad. Este criterio establece que de los impactos seleccionados como relevantes, alguno puede presentarse en las zonas identificadas como vulnerables dentro del proyecto y por principio de precaución deban ser sometidos a Evaluación Económica Ambiental.


El **segundo paso**, se relaciona con la internalización de impactos que según el manual de Criterios técnicos para el Uso de Herramientas Económicas en los Proyectos, Obras o Actividades Objeto de Licenciamiento Ambiental se realiza para *"Algunos de los impactos ambientales negativos generados por los proyectos, obras o actividades que pueden ser controlados en su totalidad por las medidas de prevención o corrección contempladas en los respectivos PMA, de tal forma que estos impactos son considerados internalizados y, por lo tanto, el valor económico de dichos impactos se puede representar a partir del valor de las inversiones en medidas de prevención o corrección"*¹¹. Es decir, a través de las medidas de manejo se precisan los impactos que pueden ser prevenidos o corregidos, las cuales se componen de actividades orientadas a reducir y/o evitar los impactos de carácter negativo.

Para **el tercer paso**, se presenta la identificación de cada uno de los servicios ecosistémicos que prestan a la comunidad los recursos ambientales presentes en el PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA como: servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación, servicios de soporte y servicios culturales (FAO- Ecosystems Services & Biodiversity); una vez identificados, se calcula en unidades biofísicas los flujos de beneficios y costos. Se identifica tanto el indicador de línea base como la cuantificación biofísica de los cambios esperados, ambas estimaciones expresadas en las mismas unidades del impacto, es decir: hectáreas, toneladas de producción de un bien/Ha, usuarios, entre otras.

Una vez definidos los impactos ambientalmente significativos y seleccionados aquellos que pueden ser internalizados a través de las medidas de manejo, correctivas y preventivas propuestas dentro del Plan de Manejo Ambiental, se tiene como **cuarto paso** el análisis de internalización. En este se presenta la proyección de costos estipulados en cada medida para la etapa ex ante de cada impacto, de esta manera se conoce el respectivo costo de internalización. En este caso, se omite este paso, debido a que ningún impacto del PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA es internalizado dado que sus medidas son de tipo mitigación y/o compensación.

El **quinto paso** se enfoca en la valoración económica de los impactos no internalizados o Análisis Costo Beneficio, en el cual se toma como insumo la relación de los impactos con los servicios ecosistémicos asociados, de esta manera, analizan las alteraciones producidas por dichos

¹¹ Criterios técnicos para el Uso de Herramientas Económicas en los Proyectos, Obras o Actividades Objeto de Licenciamiento Ambiental. Pag 60. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, 2017

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

impactos sobre los servicios ecosistémicos. Es decir, la relación cuantificable del impacto entre un estado inicial de los servicios ecosistémicos y un estado final de los mismos, dicha alteración se expresa en términos monetarios bajo una misma unidad de medida en el tiempo. Para poder determinar esta alteración, se toma en consideración elementos de la economía del bienestar teniendo en cuenta que permiten identificar el nivel de cambio, de afectación o mejora. De esta forma, las externalidades negativas se asumen como costos y las externalidades positivas como beneficios.

El **sexto paso**, corresponde al cálculo de los indicadores económicos, el cual parte de la cuantificación de los costos/beneficios obtenidos de las técnicas de valoración empleadas para tal fin. De esta manera, se crea el flujo de costos y beneficios teniendo en cuenta las externalidades positivas y negativas del proyecto, a este flujo se le descuenta la tasa social de descuento propuesta por la ANLA, mediante la *"Guía para la Definición de la tasa de Descuento: Aspectos relevantes en el marco del Licenciamiento Ambiental en Colombia"*.2018.


Dicha tasa es seleccionada a partir de la temporalidad del proyecto y así poder calcular el Valor Presente Neto (**VPN**) de los costos y beneficios y la Relación Beneficio Costo (**RBC**) del proyecto. Luego de hallar estos indicadores económicos, se lleva a cabo el análisis de sensibilidad, este evalúa la viabilidad del proyecto en escenarios alternos donde se presenten cambios en los niveles de percepción Inter temporal del bienestar, lo anterior de acuerdo con cambios en la tasa social de descuento que pueda presentar la sociedad por factores externos al proyecto.

Como **último paso**, los resultados obtenidos en el análisis costo beneficio con los demás aspectos estudiados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA, son recapitulados para que de esta forma se tenga una idea más cercana a la realidad de los cambios generados por el proyecto sobre las relaciones entre la comunidad y el ecosistema.

2.2.11. ZONIFICACIÓN DE MANEJO

La zonificación de manejo ambiental se define como el proceso mediante el cual se determinan los distintos niveles de gestión socioambiental que deberá asumir el Proyecto, en concordancia con las características de mayor relevancia presentes en los medios abiótico, biótico, socioeconómico y restricciones legales en el área de influencia del Proyecto.

La determinación de dichos niveles se realizó integrando los resultados de la zonificación ambiental, en la que se analiza el área de influencia a través de la sensibilidad (grado de fragilidad y vulnerabilidad de las unidades físicas, bióticas y socioeconómicas), los servicios ecosistémicos que se refieren a los beneficios que brindan los sistemas naturales a los seres humanos y la evaluación de impactos que detalla espacialmente el grado de incidencia que tienen las actividades donde se pretende ejecutar el proyecto.

 SPK LA UNIÓN	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

La Figura 14 representa, mediante flujograma, el resumen de la metodología que se llevó a cabo para realizar la Zonificación de Manejo y su actualización, para esto se tomó como insumo los Impactos negativos espacializados y su importancia ambiental (IA) resultante de la evaluación de impactos del presente EIA, las Unidades ambientales resultantes de la Zonificación ambiental del presente EIA y la valoración de los servicios ecosistémicos en el área de influencia.



Figura 14. Insumos utilizados para la obtención de la zonificación de manejo ambiental




Fuente: Elaboración Consultor

En este mismo sentido en la siguiente figura se esquematiza el proceso con el que se desarrolla la zonificación de manejo ambiental y su actualización, en la que unificó los servicios ecosistémicos con la zonificación ambiental, pues su realización ya contemplo estos elementos y se consideran como entradas los niveles de la relación sensibilidad/importancia, resultantes de la zonificación síntesis ambiental y las categorías de impactos significativos resultantes de la evaluación ambiental del área de influencia.

Figura 15. Proceso para la obtención de la zonificación de manejo ambiental

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019



Fuente. Consultor tomado y modificado de Consultorías Colombia S.A. 2018

Una vez se cuenta con los valores finales establecidos por la zonificación ambiental y de evaluación de impactos tanto para cada medio (biótico, abiótico y socioeconómico) como para la síntesis global, se emplea una matriz de decisiones para la definición de las categorías de manejo.



Al asociar zonas homogéneas al interior del área de influencia del proyecto en las que coexisten similares valores en la relación de sensibilidad/importancia y en las categorías o tipos de impactos socioambientales zonificados se recurre a la matriz de decisiones, que se presenta en la Tabla 43, para la definición de las categorías de manejo: Exclusión (EX), Intervención con restricciones mayores (IMa), Intervención con restricciones menores (IMe), y Áreas de intervención (AI).

Tabla 43. Matriz de decisiones para la definición de las categorías de manejo

Categoría ambiental Sensibilidad \ Importancia	Categoría zonificación de impactos			
	Crítico	Severo	Moderado	Irrelevante
Frágil	EX	IMa	IMa	IMe
Alta	IMa	IMa	IMe	IMe
Media	IMa	IMe	IMe	AI
Baja	IMe	IMe	IMe	AI
Potencial	IMe	IMe	AI	AI

Fuente. Consultor tomado y modificado de Consultorías Colombia S.A. 2018.

En un análisis general de los componentes que conforman la matriz con la que se construye la zonificación de manejo, debe entenderse que para las zonas en las que los valores de sensibilidad/importancia se ubican en las categorías de Frágil y Alta, se encuentran áreas en las que se requieren manejos asociados con acciones de mitigación con efectos en el largo plazo o de restauración o corrección con efectos en el corto plazo.

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

En el caso de las zonas con valores medios para la relación sensibilidad/importancia se integrarán áreas en las que al menos un elemento requerirá manejo asociado con acciones de mitigación con efectos en el corto plazo.

Las zonas de baja y potencial sensibilidad/importancia, representan porciones del territorio en las que solamente se requiere manejos asociados con acciones de prevención, diferenciándose entre sí por la capacidad natural de recuperación del medio.

Ahora bien, si se analizan los elementos del área de influencia del proyecto desde la visión que integra el proceso de evaluación de impactos, se encontrará que las áreas asociadas a impactos críticos y severos requieren una gestión socio-ambiental que mitigue en el corto plazo los efectos ocasionados por las intervenciones propias del proyecto y que compense en el largo plazo los impactos derivados de las mismas.



En cuanto a las áreas con impactos moderados requerirán niveles de gestión que mitiguen en el largo plazo las afectaciones ocasionadas por las distintas fases del proyecto, en tanto que aquellas en las que se registren impactos irrelevantes requerirán en el corto plazo acciones de prevención.

Retomando el proceso instrumental, es necesario considerar una clasificación para alcanzar la zonificación, con base en el principio de que, a mayor número de variables con mayores niveles de susceptibilidad ambiental en una porción del espacio, mayor será la complejidad en su manejo para contrarrestar los efectos del proyecto, es decir, mayores restricciones para su intervención.

Para los componentes seleccionados se tendrán en cuenta las unidades de zonificación de acuerdo con lo expresado en los términos de referencia para la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental – EIA en proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica TdR-17 (ANLA, 2018) las cuales se describen en la Tabla 44:



Tabla 44. Categorías de Manejo Ambiental del Proyecto

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
Áreas de intervención	Corresponden a las áreas en las que es posible desarrollar el proyecto teniendo en cuenta acciones preventivas, ya que agrupan zonas con moderada, baja y muy baja relación de sensibilidad/importancia con zonas en la que se presentan impactos moderados e irrelevantes. En este caso se requeriría de la implementación de acciones de prevención en el largo y corto plazo.
Áreas de intervención menor	Corresponde a zonas en las que los valores de fragilidad integran las relaciones de sensibilidad/importancia baja y muy baja en el área de influencia con los diferentes niveles de impactos ambientales. En este caso, además de la compensación o corrección con efectos en el largo plazo se requeriría de la implementación de acciones de protección y mitigación con efectos en el largo plazo o de restauración o corrección con efectos en el corto plazo.
Áreas de intervención mayor	Son zonas en las que los valores de fragilidad integran relaciones de sensibilidad/importancia alta y moderada con impactos de carácter severo o moderado. Por lo tanto, son áreas donde se deben tener en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y etapas del

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
	proyecto y con la sensibilidad socioambiental de la zona, por lo que es necesaria la implementación de acciones de restauración o de compensación, dado que los efectos del proyecto sobre los recursos representativos del medio son recuperables solamente en el largo plazo.
Áreas de exclusión	<p>Corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socioambiental de la zona, de la capacidad de autorecuperación de los medios a ser afectados y del carácter de áreas con régimen especial de protección. Para el proyecto no se presentaron este tipo de áreas.</p> <p>En esta categoría, se encuentra áreas con protección y conservación establecidas legalmente dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Ordenación de Cuencas, asimismo, Zonas de nacimientos y zonas protectoras de cuerpos de agua. De acuerdo con el Decreto 1449 de 1977, se debe respetar franjas de 30 metros de distancia a cuerpos de agua y de 100 metros a nacimientos y Zonas pobladas.</p>

Fuente: consultor, 2021

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

2.2.12. PLANES Y PROGRAMAS

2.2.12.1. Plan de Manejo Ambiental

El plan de manejo ambiental se diseña atendiendo lo contemplado en los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA en proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica TdR-017 (ANLA, 2018) y en la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales (MADS - ANLA, 2018). Está dividido en seguimiento y monitoreo a los planes y programas y en el seguimiento y monitoreo a la calidad del medio. Las fichas presentadas están orientadas a evaluar la eficacia de las medidas de manejo previstas para la atención de los impactos abióticos, bióticos y socioeconómicos del proyecto y a contar con las herramientas básicas para determinar de manera oportuna los ajustes que requieran los manejos planteados, acordes con los resultados obtenidos.

En cada ficha se presenta un programa de monitoreo y seguimiento - PMS para evaluar la eficacia del manejo de uno o más impactos de acuerdo con las metas establecidas en el PMA; los planes contienen: (i) acciones a desarrollar para obtener la información y/o los datos que permitan calcular los indicadores propuestos del PMA; (ii) criterios utilizados para el planteamiento de cada indicador, tanto de cumplimiento como de efectividad ambiental; (iii) frecuencia de medición; (iv) justificación de la representatividad del indicador planteado.

2.2.12.2. Análisis de riesgo



Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

Inicialmente se realiza un análisis de amenazas exógenas y endógenas a nivel cualitativo para cada fase del proyecto (construcción, operación, desmantelamiento y abandono) y para cada alternativa. Del mismo modo, se identifica la probabilidad de ocurrencia de las amenazas y las consecuencias en los servicios ecosistémicos. El análisis involucra la valoración de las consecuencias sobre:

- La población.
- El medio ambiente.
- Económicas para el proyecto.
- A nivel de imagen y credibilidad del proyecto.

Finalmente, con el análisis realizado se identificaron los tres niveles de riesgo (Bajo, Medio y Alto) para cada evento amenazante, según la probabilidad de ocurrencia de estos. A continuación, se establecen los pasos para realizar el análisis de riesgos:

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Paso 1. Identificación de las amenazas: Partiendo de la caracterización ambiental del área de estudio, se identificaron las amenazas (exógenas y endógenas) para las diferentes fases del proyecto y cada alternativa (Tabla 45):



Tabla 45. Identificación de amenazas

EVENTO	CONSTRUCCIÓN	OPERACIÓN	DESMANTELA MIENTO
AMENAZAS EXÓGENAS DEL PROYECTO			
Remoción en masa			
Incendios forestales			
Inundaciones			
Sismicidad			
AMENAZAS ENDÓGENAS DEL PROYECTO			
Derrame de sustancias peligrosas			
Incendio/descarga eléctrica			
Pérdida de verticalidad de las torres			
Accidentes de tránsito			
Orden público y social			

Fuente: Elaboración consultor adaptado de los TDR 17.

El paso anterior corresponde a la identificación de posibles eventos de origen natural, biótico, antrópico, o técnico-operativo, que pueden poner en peligro el proyecto durante cualquiera de sus fases, esto, con el objetivo final de identificar la alternativa más viable para su ejecución. Las amenazas exógenas son de origen natural y dependiendo de su intensidad alcanzan a materializarse en desastres, estos sucesos severos de la naturaleza pueden ser terremotos, inundaciones, incendios forestales y deslizamientos. Mientras que, las amenazas endógenas son aquellas producidas del proyecto al medio, causadas por: errores humanos, a partir de las actividades del proyecto o por fallos operacionales; que pueden resultar en la pérdida de contención de sustancias peligrosas, accidentes de tránsito, liberación de energía con potencial de generar incendios / descargas eléctricas, fatalidades en personas, afectaciones al medio ambiente, o daño a infraestructura pública o privada. Finalmente, se encuentran las amenazas antrópicas de orden público que son causadas por actividades humanas donde se involucran procesos legales, económicos, políticos y sociales, capaces de generar atrasos en el desarrollo de actividades del proyecto durante su construcción, operación y cierre.

Paso 2. Identificación y evaluación de las vulnerabilidades: Teniendo como insumo las amenazas identificadas del proyecto, se realiza la clasificación de la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas y se evalúan las consecuencias sobre los servicios ecosistémicos. El análisis corresponde a la valoración de la gravedad de las consecuencias sobre la población, el medio

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

ambiente, las económicas del proyecto, y a nivel de imagen y credibilidad de la empresa. En la Tabla 46, se observa la escala de probabilidad de ocurrencia de las amenazas.

Tabla 46. Criterios de clasificación de probabilidad de ocurrencia de eventos



MEDIDA DE EXPOSICIÓN	FRECUENCIA DEL EVENTO
Muy frecuente	Significativa posibilidad de ocurrencia. Sucede una vez por año (1 caso/ año).
Frecuente	Limitada posibilidad de ocurrencia. Puede suceder en forma esporádica (1 caso/10 años).
Ocasional	Baja posibilidad de ocurrencia. Sucede muy raramente (1 caso/100 años).
Remoto	Muy baja posibilidad de ocurrencia. Sucedería en forma excepcional (1 caso/1000 años).
Improbable	Muy difícil que ocurra (1 caso/10.000 años).

Fuente: Elaboración consultor tomado de Grupo de Energía de Bogotá & Consorcio INGEDISA, DESSAU, AnteaGroup, 2017

La identificación de los elementos expuestos se estableció tomando como referencia la posible zona de afectación, tal cual se les asignó una calificación cualitativa, tal como se indica en la Tabla 47. La vulnerabilidad es calificada en términos de la severidad de las consecuencias sobre la población y personas, el medio ambiente y la infraestructura pública y privada.

Tabla 47. Categoría y clasificación de consecuencias

CONSECUENCIA	ELEMENTOS EXPUESTOS		
	PERSONAL Y POBLACIÓN	MEDIO AMBIENTE	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA O PRIVADA
Catastrófico	Más de 100 muertes – Evacuación total del municipio. Se presentan múltiples fatalidades, incapacidades permanentes se requiere evacuación	Pérdida completa de la función, especies y "o" servicios ecosistémicos de todos los componentes bióticos y físicos de la naturaleza. Se requiere más de 5 años para su recuperación/restauración	Afectación total a la infraestructura, pérdidas o daños de gran magnitud
Severo	Más de 30 heridos graves, hasta 10 muertes - La población presenta heridas o daños físicos que pueden resultar de 1 o más fatalidades. Evacuación de hasta 50 familias	Pérdida parcial de algunas funciones, especies y servicios ecosistémicos de los componentes bióticos y físicos de la naturaleza, se requiere entre 2 a 5 años para su recuperación/restauración	Las consecuencias afectan de manera total el funcionamiento de la infraestructura, en forma temporal, pero no de manera irrecuperable

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019


CONSECUENCIA	ELEMENTOS EXPUESTOS		
	PERSONAL Y POBLACIÓN	MEDIO AMBIENTE	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA O PRIVADA
Crítico	Hasta 30 heridos graves – Evacuación de 10 familias	Cambio en las características físicas químicas de alguno de los elementos físicos se requiere entre 1 a 2 años para su recuperación/restauración	Las consecuencias solo afectan parcialmente el funcionamiento de la infraestructura, afectando su funcionamiento temporalmente
Marginal	La población presenta heridas y daños físicos que se atienden con primeros auxilios	Efecto menor sobre los componentes físicos o bióticos de la naturaleza, se requiere entre 6 meses a 1 año para su recuperación/restauración	Las consecuencias solo afectan parcialmente la infraestructura sin afectar su funcionamiento
Despreciable	Sin impacto a la población	Efecto ligero sobre los componentes físicos o bióticos de la naturaleza. Se requiere menos de 6 meses para su recuperación/restauración	Las consecuencias no afectan en forma significativa la infraestructura

Fuente: Elaboración consultor tomado de Grupo de Energía de Bogotá & Consorcio INGEDISA, DESSAU, Antegroup, 2017

Paso 3. Análisis y evaluación de los escenarios de riesgo: Se relacionan las amenazas y los elementos vulnerables, se establece el riesgo por medio de la matriz de doble entrada para el cálculo de este, como se indica en la Tabla 48. En la Matriz de Evaluación del Riesgo, se hace la clasificación según la frecuencia (amenaza) y la consecuencia (vulnerabilidad), dando como resultado el nivel de riesgo para cada escenario identificado (extremo, alto, medio, bajo).

Tabla 48. Cálculo del riesgo

Probabilidad/consecuencia	Frecuente	Probable	Ocasional	Remoto	Improbable
Catastrófico					
Crítico					
Grave					
Marginal					
Despreciable					
Riesgo extremo	No tolerable. Escenario donde se requiere diseñar una respuesta detallada por emergencia. Tomar medidas para reducir el riesgo requerido.				
Riesgo alto	Riesgo inaceptable por periodos prolongados, se deben implementar medidas de control.				
Riesgo medio	Evaluar medidas para la reducción del riesgo. Pueden ser necesarios cambios. Se debe diseñar una respuesta de carácter general para el manejo de contingencias.				
Riesgo bajo	No requiere ningún proceso de mitigación				

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Fuente: Elaboración consultor tomado de Grupo de Energía de Bogotá & Consorcio INGEDISA, DESSAU, Anteagroup, 2017

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. El cálculo del riesgo corresponde a un análisis cualitativo que combina datos teóricos y empíricos con respecto a la probabilidad de ocurrencia de la amenaza identificada, es decir, la fuerza e intensidad de ocurrencia, así como el análisis de vulnerabilidad o la capacidad de resistencia de los elementos expuestos al peligro (población, medio ambiente, Infraestructura), dentro de una determinada área geográfica.

FASE V: Plan de Manejo.

Las medidas para el manejo de los impactos generados por las actividades del proyecto se formulan con base en los aportes de los distintos actores del Área de estudio y del equipo de profesionales vinculados al Estudio de Impacto Ambiental. Metodológicamente se privilegió la coherencia y correspondencia entre a) impactos y medidas de manejo, b) etapas de manifestación de los impactos y etapas de aplicación de las medidas, c) impactos manejados y objetivos de la medida, d) objetivos y metas, expresadas en términos cuantitativos y en espacio y tiempo determinados, e) objetivos, metas, actividades e indicadores de cumplimiento y efectividad.

Se diseñó un Plan de Seguimiento y Monitoreo por cada programa de manejo a los impactos sobre los componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos, teniendo en cuenta como criterios de seguimiento y monitoreo los siguientes:

- Manejo de los impactos sociales del proyecto
- Efectividad de los programas
- Indicadores de gestión y de impacto de cada uno de los programas



FASE VI: Con base en lo anterior y el resultado del análisis, se consideraron todos estos criterios en la formulación de cada uno de los programas de seguimiento y monitoreo necesarios para asegurar que las variables ambientales relevantes evolucionen de manera adecuada a lo planteado en el EIA y la ejecución del proyecto.

2.2.12.3. Plan de desmantelamiento y abandono

Este componente no fue modificado por que el análisis del EIA de la licencia aprobada por Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, contempla el área adicional presentada en esta solicitud de modificación. Por lo que se mantiene la información aprobada bajo Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021.

La información presentada y aprobada por CVS mediante la Resolución No 2-8765 del 28 de diciembre de 2021, es la siguiente:

Este plan es el conjunto de acciones y medidas a implementar y desarrollar en las áreas o instalaciones que han sido utilizadas durante la construcción y operación del proyecto con el

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

objetivo específico de corregir cualquier condición adversa ambiental a través de un reacondicionamiento de esta; el propósito final es dejar la zona en una condición similar a su estado natural, en condiciones apropiadas para un nuevo uso.

De acuerdo con los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA en proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica TdR-017 (ANLA, 2018), se formula el plan de desmantelamiento y abandono para la línea de transmisión de 110 kV del proyecto solar "PV LA UNIÓN" a la subestación Nueva Montería con el objeto de proporcionar una directriz en caso de desmantelamiento total del proyecto.

Este plan presenta una propuesta de uso futuro para las áreas intervenidas por el proyecto, que sean autosostenibles en el tiempo y que contribuyan al bienestar de las comunidades del área de influencia del proyecto. Se advierte que el uso futuro de estas tierras estará sujeto a un proceso de concertación con la comunidad / propietarios en el momento del cierre, a la dinámica económica de la región y a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT del municipio de Montería.

2.2.12.4. Plan de inversión del 1%

Según las necesidades de insumos y requerimientos constructivos definidas para la línea de transmisión de 110 kV del proyecto solar "PV LA UNIÓN" a la subestación Nueva Montería, no se contempla captación de fuentes de abastecimiento naturales superficiales o subterráneas, por lo que este estudio no incluye un plan de inversión no forzosa de no menos del 1% acorde con lo definido en el Decreto 2099 de 2016.

2.2.12.5. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad


Para este apartado se presenta la actualización del Plan de Compensación por pérdida de biodiversidad del componente biótico debido a que se está solicitando un nuevo permiso de aprovechamiento forestal relacionado con las actividades de modificación.

Con base en el Manual de Compensaciones del Componente Biótico, a continuación, se presenta el procedimiento para la determinación y cuantificación de las medidas de compensación.

Sobre qué compensar

Son las coberturas de la tierra de tipo natural y/o seminatural que van a ser impactadas por el proyecto y la intersección con el bioma al cual pertenecen, para así obtener los ecosistemas a compensar. En éstos debe existir una caracterización de la riqueza, estructura y funcionalidad de los ecosistemas, permitiendo identificar su integridad y conectividad ecológica¹².

¹² MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Manual de compensación del componente biótico. Bogotá D.C.:Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018. 61 p. ISBN obra completa versión impresa: 978-958-8901-85-5.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Igualmente, en este apartado se describe cada uno de los impactos residuales del proyecto a los cuales responde el presente documento, donde se describen las intervenciones que los provocan y por qué no se ajustan a los demás ítems dentro de la jerarquía de mitigación.

Sobre cuánto compensar

El cálculo del área a compensar contempla los ecosistemas impactados por las obras del proyecto; se basa en el listado de factores de compensación a nivel nacional indicado en el anexo dos del Manual de Compensaciones del Componente Biótico¹³ y determinado por los siguiente subfactores:

- Representatividad del ecosistema en el sistema nacional de áreas protegidas (Cpr).
- Rareza del ecosistema en cuestión (Cra).
- Remanencia del ecosistema (Crm).
- Tasa de transformación anual del ecosistema de interés (Ctt).


A partir de la sumatoria de cada uno de los subfactores se obtiene el Factor de Compensación (FC) para cada ecosistema. En el caso de coberturas seminaturales, el Factor de compensación será la mitad del asignado al ecosistema natural; para los ecosistemas transformados de base agrícola se compensará en una proporción de uno a uno (dependiendo de si presentan un alto valor para la conectividad del área de influencia), mientras que en el caso de los mosaicos la compensación dependerá de la importancia del parche dentro de la conectividad estructural.

Sobre dónde compensar

Para la identificación de la zona o zonas donde podría ser posible aplicar las acciones de compensación, se partió de lo dispuesto en el Manual de Compensaciones del Componente Biótico, en el que se indica que la selección de lugares de compensación debe cumplir con los siguientes criterios:

- Presentar una equivalencia ecológica.
- Ser equivalente en área al fragmento del ecosistema impactado.
- Presentar igual o mayor contexto paisajístico al fragmento de ecosistema impactado.
- Igual o mayor riqueza de especies al fragmento del ecosistema impactado.
- Que esté localizado en el área de influencia del proyecto.
- De no ser posible lo anterior, porque no existe el mismo tipo de ecosistema natural afectado o área ecológicamente equivalente, y aun existiendo, no haya acceso o existan restricciones para hacer posible la compensación, se buscará que el área a compensar se encuentre dentro de la misma subzona hidrológica donde se ubica el proyecto y lo más cerca posible al área impactada.
- Si no se encuentra el área ecológicamente equivalente en la subzona hidrográfica donde se ubica el proyecto, se acudirá a subzonas hidrográficas circundantes lo más cerca posible al área impactada.

¹³ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Manual de compensación del componente biótico. Bogotá D.C.:Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018. 61 p. ISBN obra completa versión impresa: 978-958-8901-85-5.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

- De ser posible, se privilegiará áreas ecológicamente equivalentes dentro del municipio donde se ubica el proyecto.
- En caso de no encontrarse suficientes áreas ecológicamente equivalentes, deberá realizarse actividades de restauración ecológica que podrán incluir herramientas de manejo paisaje (silvopastoriles, agroforestales, silviculturales, etc.) hasta cumplir con el área a compensar. La priorización de estas áreas se realizará conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Restauración.
- Las áreas del Sistema Nacional de Áreas protegidas – SINAP podrán ser objeto de compensación si cumplen los cuatro primeros criterios establecidos y si requieren actividades de saneamiento predial o ampliación, siempre y cuando incluya medidas de restauración ecológica o de prevención, de deforestación y degradación.

Para la búsqueda de lugares de compensación, objeto de conservación o equivalentes ecológicos, se revisó y utilizó la siguiente información cartográfica:

- Área de afectación a la vegetación por el proyecto
- Mapa de coberturas vegetales. Se utilizó la información de coberturas vegetales para el área de interés, que corresponde a la información obtenida a partir de la línea base biótica del proyecto
- Mapa de ecosistemas. El shape de ecosistemas utilizado se obtuvo del cruce de la información de coberturas para el área de interés con el Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia actualizado (2017)¹⁴; el cruce de esta información permite definir las áreas de ecosistemas naturales afectadas por la actividad y es base para definir cuánta área se debe compensar

La información de las áreas de importancia en conservación se toma de las siguientes fuentes:



- Portafolio de áreas prioritarias para la conservación: la información de las áreas prioritarias para la conservación se obtuvo del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC).
- Cartografía de Áreas Protegidas: se revisó la información referente a ubicación y límites de las áreas protegidas, reservas de la sociedad civil y demás áreas reconocidas que se encuentran en la zona de interés y conforme a lo indicado por la oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Sobre cómo compensar

Las acciones de conservación propuestas para los planes compensación se clasifican en acciones de preservación, acciones de restauración ecológica y acciones de uso sostenible, las cuales se implementarán hasta cumplir con la medida de compensación establecida¹⁵.

¹⁴ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia. Bogotá D.C.: IDEAM, 2017.

¹⁵ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Manual de compensación del componente biótico. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018. 61 p. ISBN obra completa versión impresa: 978-958-8901-85-5.

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

Dependiendo de las condiciones de los proyectos, se pueden combinar los tipos de acciones mencionados.

- Acciones de preservación

Se incluye el uso de todas las estrategias que permitan proteger los remanentes de ecosistemas naturales presentes en predios públicos o privados. Algunas de estas son:

- Cerramiento de áreas.
- Saneamiento predial.
- Mantenimiento, monitoreo y seguimiento de la biodiversidad.

- Acciones de restauración ecológica

La restauración de los ecosistemas busca el mejoramiento de las coberturas hasta alcanzar la línea base o las características del ecosistema de referencia. Según el Plan Nacional de Restauración¹⁶ se agrupan en tres enfoques:

- Restauración ecológica.
- Rehabilitación.
- Recuperación.


La elección de cada uno de los enfoques dependerá de la degradación actual del sistema a intervenir, teniendo en cuenta cual es el punto de integridad ecológica que se quiere obtener al finalizar las acciones planteadas.

- Acciones de uso sostenible

Son acciones complementarias a las dos descritas anteriormente, que se enfocan al uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, con lo cual se busca generar oportunidades para las comunidades locales, siempre y cuando se desarrollen en paralelo y sin afectar las acciones de restauración y preservación.

Igualmente, a partir de la elección a partir de las acciones descritas, se plantean modos, formas y mecanismos que respondan a las demandas de estas de forma satisfactoria, con el fin de ser eficaces y eficientes en la implementación del plan de compensación, llegando a cumplir los objetivos y metas propuestas en los tiempos esperados.

¹⁶Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015. 92 p. ISBN: 978-958-8901-02-2.

	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

3. BIBLIOGRAFÍA

ALCALDÍA DE MONTERÍA. (2020). *Plan de Desarrollo Territorial Gobierno de la Gente 2020 - 2023* Retrieved from <https://www.monteria.gov.co/publicaciones/1069/plan-de-desarrollo-alcaldia-de-monteria/>

ALCALDÍA DE MONTERÍA. (2021). *Borrador Plan de Ordenamiento Territorial de Montería* Retrieved from <https://www.monteria.gov.co/documentos/454/plan-de-ordenamiento-territorial--pot/>

ANLA (2017). Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

ANLA, (2019). GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, Bogotá, Colombia.

BUROZ, E. 1994. Métodos de evaluación de impactos. En: II Curso de Postgrado sobre Evaluación de Impactos Ambientales. Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM). La Plata. 63 p.

Castro R. Mokate K. Evaluación Económica y Social de Proyectos de Inversión. 2003.ALFAOMEGA COLOMBIA S.A

CEPAL (2008). Guía para decisores Análisis económico de externalidades ambientales, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Junio.2008

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS- 2019. Actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Medio y Bajo Río Sinú - POMCA. Retrieved from <https://cvs.gov.co/web/pomca/>



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS-2018. Plan de Manejo Humedal de Furatena. Retrieved from https://cvs.gov.co/web/wp-content/docs/acuerdos/acuerdo_furatena.pdf

IGAC, I. G. A. C. (2019). *Formatos y Escalas de Mapas _ Instituto Geográfico Agustín Codazzi.*

MADS (2003). Metodologías para la valoración económica de bienes, servicios ambientales y recursos naturales. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS

MADS (2010). Metodología general para la presentación de estudios ambientales, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS.

MADS (2018). Guía de aplicación valoración económica ambiental, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, Resolución 1084 del 2018

 SPK LA UNIÓN 	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	Código: MI-AYC-F-INFT
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA POR RESOLUCIÓN No 2-8765 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 110KV DEL PROYECTO "PV LA UNIÓN" A LA SUBESTACIÓN NUEVA MONTERÍA	Versión: 01
	CAPÍTULO 2: GENERALIDADES	Vigente desde: 09 DE MAYO DE 2019

OSPINA, M. (2012). *Aplicación del Modelo Multicriterio Metodologías AHP Y GP para la Valoración Económica de los Activos Ambientales* (pp. 1–95).

Zabaleta, A. 2017. Calentamiento global a escala local y disponibilidad hídrica en los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y Chinú, Córdoba, Colombia. Trabajo de Grado. Facultad de ingenierías, Universidad de Córdoba. Montería, Colombia. 116p